



BIG01 - bourání nového otvoru
BIG02 - bourání nového otvoru
BIG03 - rozšíření - bourání stávajícího otvoru
BIG04 -
BIG05 - stávající zařízení , demontovat přemístit
BIG06 - demontáž stropních zářivkových světel, včetně povrchové vedených instalací, až po R0 v místě
BIG07 - bourání stávající podlahy po úroveň horních přírub stropních i nosníků
BIG08 - demontáž ocelového schodiště do 2.NP
BIG09 - bourání prosklené stěny - viz 1NP B117

NIG01 - vsazení nosníků nadpraží, stavební začištění otvoru
NIG02 - vsazení nosníků nadpraží, stavební začištění otvoru
NIG03 - vsazení nosníků nadpraží, stavební začištění otvoru
NIG04 - úprava úrovně podlahy vůči místnosti 1G.02 - vytvoření schodu a začištění vřdi ocelové konstrukci skladu knih, otvor DIG04 bude osazen posuvnými dveřmi instalovanými v rámci vestavěného nábytku - požadavky na kování - na přípravu instalace
NIG05 - nová skladba podlahy S12
NIG06 - doplnění stropu k nové stěně po demontáži ocelových rámu regálů- řešit na místě
NIG07 - bourání přístěnka v otvoru - viz 1NP
NIG08 - doplnění stropní konstrukce v rovině stropu nad galerii
NIG09 - zpětná instalace nových oken - viz 1NP
NIG10 - obezdívky litinových sloupů -Ytong H.75mm pro splnění PBR-R14.5 minut

o.101 - výměny okna za okno EW30DP3-FIX
o.102 - výměny okna za okno E130DP1-FIX

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP GALERIE									
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA (M2)	OBVOD (M)	VÝŠKA (M)	Podlaha	Stěny	Strop	Pozná ka	skladba
1G.01	ODHOZ SÁLU	77.64m2	2.3	NOVÉ VYROVNÁNÍ - VINYL	NOVÉ OMÍTKY	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA			S12
1G.02	SKLAD KNHNOVNÝ	42.19m2	2.18	PVC - DOPLNĚNÍ	OMÍTKA-OPRAVA 100%	STÁVOMÍTKA			
1G.03	LÁVKA GALERIE	8.98m2	13.99	2.21	VINYL NA PLECHOVÉ DESKY	OMÍTKA-OPRAVA 50%	STÁVOMÍTKA		
1G.04	HALA-LÁVKA	2.52m2	6.42	2.6	VINYL		STÁVOMÍTKA		
1G.05	MEZANIN-ČÍTÁRNA	24.52m2	22.56	2.2	CLT DESKY- VINYL	ZABUDOVANÉ KNHNOVNÝ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		S11

LEGENDA OSVĚTLENÍ

- osávané svítidlo přisazené ke stropu
- lišta pro vedení kabelu
- kabel vedený u stropu
- volné zavěšené kabel
- zavěšené kulové svítidlo typu "POLARIS"
- zavěšené svítidlo, kabely volně zavěšené- reference FLOS AIM
- zavěšené svítidlo, kabely volně zavěšené- reference INGO MAURER ZETTELZ 5
- osávané svítidlo u stropu, napojení na stávající vývod
- pracovní lampička, napojení do zásuvky stojící lampa, napojení do zásuvky
- LED pásek v nábytku u stropu

POPIS ODKAZŮ

- NIG01 NOVÉ KONSTRUKCE
- BIG01 BOURANÉ KONSTRUKCE
- DO DVEŘE BEZ ZMĚNY
- DIG01 DVEŘE NOVÉ
- DB1 DVEŘE BOURANÉ, ZAZOJÍVANÉ
- o.101 OKNA NOVÁ

- 4xPVL0 d.17-180m
- 4xPVL0 d.17-180m
- 4xPVL0 d.17-180m

LEGENDA

- BOURÁNÍ CHELNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ VYZDÁVKY A OBEZDÍVKY - POROBET.TVÁRNICE A PŘÍČKOVKY
- ZB KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKY- ZACHOVAT
- RUŠENÉ OSVĚTLENÍ
- NOVÉ OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ VĚTRÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY LITINOVÉ ŽEBROVÉ
- DESKOVÉ RADIK
- NOVÉ DOPLNĚNÉ RADIÁTORY DESKOVÉ, POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NOVÁ KANALIZACE KG 125
- POŽÁRNÉ BEZPEČOPATŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO RE, POJISTK.SKŘ. SERVER apod.

±0,000 = 462,21 m n.m.

výškopisný systém BpV

polohopisný systém S-JTSK

Rekonstrukce městské knihovny v Chebu

Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb

ČÁST: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VÝTAH, INTERIÉR A PBR

investor

Město Cheb

nám. Krdle Jřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

hlavní architekt projektu

A69 - architekti s.r.o.

Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4 - Braník
T 257 214 451, E a69@a69.cz
Boris Redčenko
Pracop Tomášek
Jaroslav Wertig
Silvia Matsova

hlavní inženýr projektu

A69 - architekti s.r.o.

Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4 - Braník
T 257 214 451, E a69@a69.cz
Boris Redčenko

zpracovatel části

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Artmodul s.r.o.

Valdštejnova 682/20, Cheb 35002
kancelář : Mánesova 265/13 Cheb 35002
tel:+420 739 327 270, e.artmodul@gmail.cz
MgA.Hana Fischerová

stupeň projektu

PDPS

část projektu

Číslo výkresu

Název výkresu

PŮDORYS 1.NP GALERIE

atributy dokumentu

paré č.

mřítko 1:50

datum 22.07.2024

