

Žádost o vysvětlení ZD ze dne 28.05.2025

1. V odpovědích na dotazy ze dne 26.5. 2025 je v Žádosti o vysvětlení ze dne 22.5. 2025 uvedeno, že do výkazu výměr silnoproudé elektroinstalace byly nově doplněny položky č. 212, 213 – tyto položky však v aktualizovaném vv nejsou

Odpověď zadavatele:

Je součástí rozpočtu

212	K	741372026	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy do 0,09 m2	kus	9,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372026				
213	M	RMAT0029	svítidlo přisazené vnější LED 20W IP44 s pohybovým čidlem	kus	9,000		0,00

2. V technické zprávě vzduchotechniky je uvedeno:

- Profese elektro zajistí napojení silového kabelu do rozvaděče VZT jednotky, případně drobné elektropráce (prokabelování servopohonů uzavíracích klapek apod.) – není uvedeno ve vv elektroinstalace

Odpověď zadavatele:

Je v rozpočtu VZT pod položkou 1.46.

46	K	1.46	Zprovoznění VZT jednotky Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, zapojení servopohonů, čidel, externího ovladače a nastavení ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu.	kpl	1,000		0,00
			Zprovoznění a nastavení systému VZT a klimatizace				

3. Dále je v PD elektroinstalace uvedeno:

- Střešní vpusti budou osazeny samoregulačním topným kabelem délky 1,5m/ každá vpust'. Napojení topných kabelů bude provedeno kabelem CYKY-J3x2,5mm2 ze sněhové jednotky v rozváděči RMS2. Sněhová jednotka bude jednozónová a bude dodána vč. teplotního a vlhkostního čidla - Ve výkresu jsou označeny ohřevy jen u dvou vpustí a ve VV je jen teplotní čidlo a čidlo vlhkosti, chybí „Sněhová jednotka“ (vyhodnocovací regulátor) i samoregulační topné kabely.

Odpověď zadavatele:

Sněhová jednotka je součástí rozváděče RMS2 a bude započtena do jeho ceny.

Samoregulační kabely jsou v rozpočtu řádek

W		Součet		17,250	
40	K 741124646	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V do okapu a svodu uchycení na přichytky nebo lanko	m	10,000	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124646			
41	M 34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	10,000	
42	K 741124646	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V do okapu a svodu uchycení na přichytky nebo lanko	m	10,000	

4.Dále ve VV elektroinstalace je signalizace přednosti v jízdě (4m sloup, výložník a maják pro hasiče), pro montáž je uvedena pouze položka „Montáž výstražný majáček žárovkový s podstavcem“, chybí montáž pro sloup a výložník.

Odpověď zadavatele:

Nově doplněno do rozpočtu

V		ELEKTROINSTALACE			
214	K 210040011	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztýčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých	kus	3,000	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210040011			
215	M RMAT0030	výložník FeZn 0,5m	ks	3,000	

5.Ve VV chybí „ZVUKOVÝ MODUL S NAPÁJENÍM 230V - MODUL S AKUSTICKÝM SIGNÁLEM STŮJ - PŘIPEVNĚNÍ NA OCE. POZINKOVANÉM SLOUPZ SE ZÁKLADEM, MODUL VE VÝŠCE 2,2 m“, který je uveden v souboru „D.2.2.5 Výpis exteriérových výrobků.pdf“ v počtu 2 ks.

Odpověď zadavatele:

Nově doplněno do rozpočtu

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742350006			
216	K 742410064	Montáž rozhlasu reproduktoru směrového	kus	2,000	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410064			
217	M RMAT0031	"ZVUKOVÝ MODUL S NAPÁJENÍM 230V - MODUL S AKUSTICKÝM SIGNÁLEM STŮJ - PŘIPEVNĚNÍ NA OCE. POZINKOVANÉM SLOUPZ SE ZÁKLADEM, MODUL VE VÝŠCE 2,2 m - MODUL NASTAVEN A PŘIPOJEN NA ZÁKLADĚ KONZULTACE A POŽADAVKŮ S UŽIVATELI POŽÁRNÍ ZBROJNICE DOBROVOLNÝCH HASIČŮ "	kus	2,000	

Žádost o vysvětlení ZD ze dne 02.06.2025

Dobrý den,

opravený VV uvedený 26.5. je bohužel uzamčený a nejde do něj vkládat ceny. Prosím o přiložení výkazu s odemčenými okny pro jednotkové ceny. Předem děkuji.

Odpověď zadavatele:

S ohledem na úpravy soupisu prací navazující na žádost o vysvětlení ZD ze dne 28.05.2025 je zveřejněn upravený soupis prací, do kterého již lze doplňovat jednotkové ceny.