

Odpovědi zadavatele na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 01.07.2025

Znění žádosti:

Dobrý den,

žádáme vás o reakci na níže uvedené dotazy:

List DEŠ_KAN - Přípojka dešťové kanalizace- oddíl D2 Zemní práce- prosíme o vyspecifikování položky č.16- Vodorovné přemístění- co to je za výkopek, kam a do jaké vzdálenosti se má přemísťovat? Pokud tato položka souvisí s přemístěním zeminy vykopané v pol.13, nesouhlasí výměra, prosím o kontrolu.

List PLY - Přípojka plynovodu- oddíl D2 Zemní práce- prosíme o vyspecifikování položky č.19- Vodorovné přemístění- co to je za výkopek, kam a do jaké vzdálenosti se má přemísťovat?

List SPL_KAN - Přípojka splaškové kanalizace- oddíl D2 Zemní práce- prosíme o vyspecifikování položky č.19- Vodorovné přemístění- co to je za výkopek, kam a do jaké vzdálenosti se má přemísťovat?

List- ZTI - Zdravotnětechnické zařízení

- oddíl 87- Venkovní trubní vedení kanalizace a vodovodu: prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.13) a to pro horninu 5-7. Položka Hloubení rýh je uvedena pro horninu 1-4.

- oddíl 721- Vnitřní kanalizace: prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.67)

- oddíl 722- Vnitřní vodovod: prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.147)

- prosíme o kontrolu výměr položky Poplatku za skládku (pol.11, 66, 145), vzhledem k množství vykopané zeminy a zeminy použité do zásypu

List- Plyn - Plynové zařízení

- prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.3) a to pro horninu 5-7. Položka Hloubení rýh je uvedena pro horninu 1-4.

- prosíme o kontrolu výměry Poplatku za skládku pol.5, 20m³ vzhledem k množství vykopané zeminy a zeminy použité do zásypu

Předem děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele:

List DEŠ_KAN - Přípojka dešťové kanalizace- oddíl D2 Zemní práce- prosíme o vyspecifikování položky č.16- Vodorovné přemístění- co to je za výkopek, kam a do jaké vzdálenosti se má přemísťovat? Pokud tato položka souvisí s přemístěním zeminy vykopané v pol.13, nesouhlasí výměra, prosím o kontrolu.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí představuje technologický mezi-úkon, jehož smyslem je dočasné přemístění vytěžené zeminy v rámci staveniště na místo, kde nebude bránit dalším stavebním pracím, s následným využitím této zeminy pro zpětný zásyp konstrukcí. Výkopek v této položce bude využit jako zásypový materiál, tzn. neuvažuje se jeho odvoz mimo stavbu ani uložení na skládku. Vodorovné přemístění – vzdálenost vyjadřuje vodorovné přemístění a vztahuje se k dopravě výkopku v rámci staveniště, tedy bez účasti naložení a rozprostření. Uvažovaná vzdálenost dočasného přemístění je v rámci běžného rozsahu staveniště (do cca 100 m), konkrétní trasa bude upřesněna zhotovitelem dle organizace stavby. Účelem je umožnit plynulý postup prací bez kolizí mezi výkopem a dalšími profesemi nebo konstrukcemi. Položka je zařazena jako samostatná, aby bylo možné transparentně ocenit manipulaci s výkopkem, který bude využit znovu, a tím nevzniká potřeba samostatného nákupu zásypového materiálu.

List PLY - Přípojka plynovodu- oddíl D2 Zemní práce- prosíme o vyspecifikování položky č.19- Vodorovné přemístění- co to je za výkopek, kam a do jaké vzdálenosti se má přemísťovat?

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí představuje technologický mezi-úkon, jehož smyslem je dočasné přemístění vytěžené zeminy v rámci staveniště na místo, kde nebude bránit dalším stavebním pracím, s následným využitím této zeminy pro zpětný zásyp konstrukcí. Výkopek v této položce bude využit jako zásypový materiál, tzn. neuvažuje se jeho odvoz mimo stavbu ani uložení na skládku. Vodorovné přemístění – vzdálenost vyjadřuje vodorovné přemístění a vztahuje se k dopravě výkopku v rámci staveniště, tedy bez účasti naložení a rozprostření. Uvažovaná vzdálenost dočasného přemístění je v rámci běžného rozsahu staveniště (do cca 100 m), konkrétní trasa bude upřesněna zhotovitelem dle organizace stavby. Účelem je umožnit plynulý postup prací bez kolizí mezi výkopem a dalšími profesemi nebo konstrukcemi. Položka je zařazena jako samostatná, aby bylo možné transparentně ocenit manipulaci s výkopkem, který bude využit znovu, a tím nevzniká potřeba samostatného nákupu zásypového materiálu.

List SPL_KAN - Přípojka splaškové kanalizace- oddíl D2 Zemní práce- prosíme o vyspecifikování položky č.19- Vodorovné přemístění- co to je za výkopek, kam a do jaké vzdálenosti se má přemísťovat?

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí představuje technologický mezi-úkon, jehož smyslem je dočasné přemístění vytěžené zeminy v rámci staveniště na místo,

kde nebude bránit dalším stavebním pracím, s následným využitím této zeminy pro zpětný zásyp konstrukcí. Výkopek v této položce bude využit jako zásypový materiál, tzn. neuvažuje se jeho odvoz mimo stavbu ani uložení na skládku. Vodorovné přemístění – vzdálenost vyjadřuje vodorovné přemístění a vztahuje se k dopravě výkopku v rámci staveniště, tedy bez účasti naložení a rozprostření. Uvažovaná vzdálenost dočasného přemístění je v rámci běžného rozsahu staveniště (do cca 100 m), konkrétní trasa bude upřesněna zhotovitelem dle organizace stavby. Účelem je umožnit plynulý postup prací bez kolizí mezi výkopem a dalšími profesemi nebo konstrukcemi. Položka je zařazena jako samostatná, aby bylo možné transparentně ocenit manipulaci s výkopkem, který bude využit znovu, a tím nevzniká potřeba samostatného nákupu zásypového materiálu.

List- ZTI - Zdravotnětechnické zařízení

- oddíl 87- Venkovní trubní vedení kanalizace a vodovodu: prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.13) a to pro horninu 5-7. Položka Hloubení rýh je uvedena pro horninu 1-4.

- oddíl 721- Vnitřní kanalizace: prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.67)

- oddíl 722- Vnitřní vodovod: prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.147)

- prosíme o kontrolu výměr položky Poplatku za skládku (pol.11, 66, 145), vzhledem k množství vykopané zeminy a zeminy použité do zásypu

Odvoz výkopku je obsažen v položkách hloubení rýh.

ZTI – položky č.: 10, 65, 144.

PLYN – položka č.: 2

Položky „Vodorovné přemístění výkopku“ byly upraveny na horninu 1-4.

Výměry položek „Poplatek za skládku horniny“ byly zkontrolovány a upraveny.

List- Plyn - Plynové zařízení

- prosíme o doplnění položky zahrnující odvoz výkopku na skládku. Ve výkazu výměr je pouze přemístění do 50m (pol.3) a to pro horninu 5-7. Položka Hloubení rýh je uvedena pro horninu 1-4.

- prosíme o kontrolu výměry Poplatku za skládku pol.5, 20m³ vzhledem k množství vykopané zeminy a zeminy použité do zásypu

Odvoz výkopku je obsažen v položkách hloubení rýh.

ZTI – položky č.: 10, 65, 144.

PLYN – položka č.: 2

Položky „Vodorovné přemístění výkopku“ byly upraveny na horninu 1-4.

Výměry položek „Poplatek za skládku horniny“ byly zkontrolovány a upraveny.