

ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE **31.10.2025 A 03.11.2025**

Znění žádosti ze dne 31.10.2025:

Dobrý den,

domníváme se, že v rozpočtu objektu 101 – SO101 Zpevněné plochy chybí zřízení štěrkových vrstev z HDK 32/63 a položení geotextílie 500g/m2 na sanace. V Objektu jsou kompletní odkopávky na sanace, ale zřízení sanace již v rozpočtu není.

Dále máme dotaz k objektu 501-2 - SO 501 – Stavební část.

1_Domníváme se, že v objektu chybí zřízení betonové krycí desky na šachtu ŠO, v objektu je pouze dodání a osazení krycí desky na šachtu ŠK.

2_Položka č.13 (zřízení nových stěn ze ztraceného bednění na šachtě ŠK) je uvedena v množství 0,000m2. Nemělo by být nějaké množství uvedeno? Množství výztuže těchto stěn je také uvedeno v pol. 14.

Předem děkujeme

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Soupis prací byl upraven.

Znění žádosti ze dne 03.11.2025:

Dobrý den,

chtěli bychom požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Ve Vámi poskytnutém soupisu prací v SO 101 chybí u položek poř. č. 110 a 111 bližší specifikace. Žádáme zadavatele o sdělení průměru chrániček a dále o informaci z jakého materiálu mají být chráničky vyrobeny a zda se nejedná o půlené chráničky.

110 K 741-2 Chránička Vodafone m 85,000 0,00

111 K 741-3 Chránička elektro NN m 106,000 0,00

2) Dále máme dotaz ohledně výroby a montáže zábradlí ocelového pozinkovaného, které je součástí SO 101, konkrétně se jedná o položky poř. č. 113 a 114. V poskytnuté projektové dokumentaci chybí výkresy/výrobní dokumentace k požadovanému zábradlí, bez tohoto se nedají položky přesně ocenit. Doplní zadavatel chybějící výkresy k zábradlí?

Odpověď zadavatele:

1) Zemní optický kabel ve správě VODAFONE Czech Republic a.s. – krytí bude zachováno. V místech křížení s pojižděnými rekonstruovanými plochami budou provedeny kopané sondy pro ověření existence chrániček. V případě neexistence budou prodlouženy nebo doplněny půlené chráničky Sitel 160/110 mm – kabelové trasy nesmí být obetonovány. Budou označeny výstražnou folií a před záhozem budou převzaty správcem sítě. V místě případné dodatečné ochrany budou přiloženy 2x HDPE 40 mm fialové barvy s umístěným tahovým prvkem na protažení kabelu (měděný drát). Konce dělených chrániček a rezervních trubek je nutné umístit pod zeleň nebo chodník, aby byl umožněn přístup pro vykopání zemní sondy, je potřeba také provést ochranu chrániček proti vnikání zeminy. Trasa s dodatečným chráněním nesmí nikdy zasahovat do konstrukce vozovky. Chráničky jsou navrženy dle ČSN 73 6005.

Podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. – krytí bude zachováno. V rámci návrhu je navržena stranová přeložka podzemního vedení NN ve dvou úsecích vždy 2* v délce 18 a 21 m. Dále budou v místech křížení s pojižděnými rekonstruovanými plochami provedeny kopané sondy pro ověření existence chrániček. V případě neexistence budou prodlouženy nebo doplněny chráničky Kopohalf DN 100 vč. obetonování. Budou označeny výstražnou folií a před záhozem budou převzaty správcem sítě. Chráničky jsou navrženy dle ČSN 73 6005.

2) Podél palisády bude umístěno nové bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm s madly ve výšce 800 mm a 500 mm. Zábradlí bude provedeno z ocelových trubek Ø 60/4 mm, zároveň zinkované, 100 µm. Sloupky budou umístěny do betonových patek po 2m a dodatečně kotveny z boku do palisády v její vrchní části přes ocelové pásky.