





- Legenda:
- sejmutí celého souvrství obou hřišť tl.350mm– povrch EPDM – plocha 419+230m2
 - sejmutí celého souvr. běž. rovinky a skoku do dálky tl.350mm– povrch SP – plocha 50+325m2
 - odstranění křemičitého písku v doskočišti – plocha 22m2
 - vyjmutí betonových žlabovek š.~600mm, přeložení vč. souvrství – plocha 20+16m2
 - vybourání asfaltové plochy – 9m2
 - sejmutí betonových dlaždic vč. souvrství 300/300/50mm – plocha 12m2
 - vyjmutí betonových dlaždic 300/300/50mm – budou přeloženy – plocha 17m2
 - vybourání částí betonových podest – plocha 7m2
 - sejmutí (skrývka) ornice – plocha 86+109+91+33m2
 - vybourání bet. žlábků š.240mm včetně roštu a bet. základu; dl.85+64m
 - vybourání bet. obručníku š.50mm, dl.78+149+2m
 - stávající bet. obručník
 - návaznost na stávající konstrukce
 - ochranné hrzení výšky 3,15m
 - drenážní systém

- Poznámky:
- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací.
 - Před zahájením stavebních prací je nutné provedení vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
 - Při nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.
 - Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě důkladným zaměřením před zadáním prvku do výroby
 - Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
 - Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
 - Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení o bezpečnosti práce. Výkop hlubší než 1,5m musí být zajištěn proti sesutí svahováním popř. pažením. V případě výkopů pod úrovní základové spáry musí být stávající základy podchyceny bedněním a základová spára podezděna popř. podbetonována.



INVESTOR: Město Cheb Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20, IČ: 00253979				PROJEKTANT: Město Cheb SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 474B PRAHA 6 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HHP		
ING. STANISLAV ŠTICH	ING. STANISLAV ŠTICH	ING. ARCH. V. DROBNÝ	ING. ARCH. V. DROBNÝ		
AKCE				DOKUMENTACE	DPS
3. ZŠ Cheb – rekonstrukce školního hřiště				MĚŘÍTKO	1:200
				DATUM	1/2022
				ČÁST	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
CELKOVÝ PŮDORYS BOURÁNÍ					D2
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, O JEDNU ČÁST, MÁŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					