

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE **19.01.2026**

Znění žádosti:

Věc: „3. ZŠ Cheb – rekonstrukce školního hřiště“

Vážení,

v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující žádost o vysvětlení.

1. Ve výkazu výměr se v každém stavebním objektu nachází položka *Ověření modulu přetvárnosti statickou zatěžovací zkouškou kompletně 1 kus*. Mají se tyto zkoušky provádět na každé konstrukční vrstvě, to znamená (tři na stavební objekt) nebo jen jedna na zemní pláni?
2. Ve výkazu výměr, obj. SO 04 je položka pro demontáž areálového oplocení pro zpětné použití. Domníváme se však, že bude muset být vybourána i stávající podezdívka pro vytvoření funkčního vjezdu a následně zpětně vybudována. Domníváme se, že pouhá demontáž stávajícího areálového oplocení je nedostatečná. Prosíme o vyjádření.
3. Na základě prohlídky staveniště se domníváme, že bude nutné vybudovat ještě druhý provizorní vjezd přes stávající areálové oplocení k objektu SO 02. V tomto objektu nejsou pro tyto práce položky. Prosíme o vyjádření, případně o doplnění VV o tyto položky (nebo určení, do které položky tyto práce zahrnout).

Děkujeme za Vaši odpověď a spolupráci.

Odpovědi zadavatele:

1. Ve výkazu výměr je komplet za zátěžové zkoušky. Předpokládá se u všech objektů minimálně 4ks zkoušek.
2. Záleží na dodavateli, v jakém rozsahu provede demontáž a zpětnou montáž a vybudování oplocení. Vždy je podmínkou uvedení oplocení včetně podezdívky do původního stavu.
3. Náklady na případné zřízení dalších vjezdů na staveniště k jednotlivým objektům zahrňte do položek č. 5. Zařízení staveniště v objektech i v rekapitulaci objektů.