POŽÁRNÍ HYDRANT

SPOLEČNÁ CHOEBA
PL.:59.38m2, obv.:42.96m
SV=3260m nově PVC

A

B

C

vypínač osvětlení

1.NP ŠATNA PRO DRUŽINU
PL.:40.84m2, obv.:27.56m SV=3260m
podhled 2,93m nová DLAŽBA R9

NOVÁ INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA
TL.100-150mm - POROBET.TVÁRNICE v=1,3m
KOTVENO DO STÁV. ZDĚNÉ PŘÍČKY
SKRYTÍ INSTALACÍ KANALIZACE A VODY
INSTALACE NOVÝCH UMYVADEL
OMÍTNUTO A BĚLNINOVÝ OBKLAD

PODSTROPNÍ VEDENÍ KANALIZACE Z 2.NP

lavičky

48+9+6=63 skříněk

1x230V v=1,2m
el.suš.rukou

18 skříněk

1.NP celkem 81 jednoskříněk

lavičky

700
1970

D03
L

D03
Pi

D04
L

204

nově vyzdění příčky podschodišťového
prostoru TL. 100mm
se vsazenými atypickými dveřmi
900x1450-1300mm výšku nutno
doměřitpřed výrobou, ocelová zárubeň

nové parapety a kryty radiátorů

2700
300
2550
2125
700
1795
6395
150
3300
1500
3400
1000
975
790
7060
1500
1000
1900
1015
1350
5850
4220
1550
430
1100
3475
3250
2720
900
1450-1300
1800
100
1400
1525
1450
5695
180
2340
660
2340
660
2400(800)
2700
2400(800)
2545
300

ROZVODY INSTALACÍ -
VODOVODU A KANALIZACE

připojení umyvadel
PVC HT Dn40, 1,5%
vodovod+2xPPr20x2,8
izolace ipur 10mm

připojení umyvadel
PVC HT Dn50, 1,5%
vodovod+2xPPr 25x3,2
izolace ipur 10mm

předpokládaný přípojný
bod kanalizace v podlaze
lit. 75-100mm

předpokládaný přípojný
bod kanalizace v podlaze
předpoklad lit. 75-100mm
instalační poklop pochozí
kanalizace-přechodová
tvarovka lit-PVC
2x KK D25-20
vodovod+2xPPr 25x3,2
izolace ipur 10mm

4x umyvadlo 550x450mm
sifon+keram.kryt sifonu
4x stojánková umyvadlová baterie
8x roháček G15
2x mýdelník 2x el. sušič rukou

instalační kaps
revizní dvířka
2xKK d25
ŘEŠIT NA MÍST

700
1970
400
700
1725
400
700
1970
1x230V v=1,2m
el.suš.rukou

ŘEZ B-B

AKUSTICKÝ PODHLED V CHODBĚ

3270
415
3300
235
3035
415
235
3050
3035
3390
3270
204
4070
2705
2955
nově vyzdění příčky podschodišťového
prostoru TL. 100mm
se vsazenými atypickými dveřmi
900x1450-1300mm výšku nutno
doměřitpřed výrobou, ocelová zárubeň
cca 1450
5105
1805
2400
900
1840
1470

hliníkové ventilační mřížky nad radiátory
upravit dle pozic a délky radiátorů

kryt radiátorů - čelní pohled

přední kryt radiátorů ocelový/hliníkový perforovaný
plech v rámu - prášková barva světlá šedá

800

půdorys

krycí deska parapetní deska lamino
- bílá tl. 30-40mm š. do 300mm

200

kotvení parapetních desek
do panelové stěny

krycí čelní stěny provést s možností snadné
demontáže pro úklid u radiátorů

2545
2700

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- vyzdění instalační přizdívky- porobetonové tvárnice - tl.100mm, kotvení do cihelné příčky v=1,3m. zabudování rozvodů vodovodu SV a TUV, kanalizace s napojením do prodloužené podlahové trasy směrem k původní gule - přepodkládané místo napojení. možná změna napojení dle směru
- zazdění podchodišťového prostoru příčky tl. stěny 100mm, vsazení atypické ocelové zárubně a dveří- předpoklad EI30DP3-C- viz PBŘ
- vyrovnání podlahy po odbourání dlažeb+ pevnostní samonivelační stěrka 0-30mm
- hydroizolační nátěr v části pod umyvadly cca 8m2
- nové PVC zátěžové - v chodbě, šatně, včetně soklíku okolo stěn, nové PVC na schodišti a mezipodestě
- nový syntetický nátěr lit. radiátorů vč. oc.potrubí
- nový omyvatelný nátěr soklu stěn v=1,5m + penetrace + nový 2xnátěr
- 2x výmalba stěn probarvená, stropy 2x bílé
- instalace akustického podhledu včetně vložení nového osvělení LED
- instalace nových krytů radiátorů a parapetních desek
- 2x syntetický nátěr stávajícího schodišťového zábradlí
- nová dřevěná madla na schodišťové zábradlí/ náhrada polámaných plastových
- omyvatelný syntetický nátěr soklu stěn do výšky 1,5 m - 2x probarvený
- vsazení nových dveří do stávajících zárubní do WC, zárubně odmastit a opatřit novým syntetickým náterem 1x základní + 2x nátěr - barva světlá šedá

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE-ŽB PANELOVÉ, ZDĚNÉ
- DOZDÍVKY CIHELNÉ/POROBETONOVÉ NA LEPIDLO
- BOURÁNÍ CIHELNÝCH KONSTRUKCÍ

Valdštejnova 20
Cheb 350 02

IČ: 291 22 571
tel: 608 256 358
artmodul@email.cz

zpracoval: MgA. Hana Fischerová
odpovědný projektant: MgA. Hana Fischerová
ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě

zadavatel
MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14
CHEB 350 20 , IČ: 00253979

akce: MODERNIZACE UČEBEN 6.ZŠ V CHEBU

místo stavby: 6. Základní škola, příspěvková org., Obětí nacismu 1127/16, ST.P.Č.4230, 4231, 35002 Cheb

objekt: 6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ST.P.Č 4231- OBJEKT DRUŽINY A JÍDELNY

část: ŠKOLSKÉ PEGAGOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

výkres: 1.NP - PŮDORYS + ŘEZ B-B - STAVEBNÍ ÚPRAVY+ ZTI

měřítko: 1:50

datum: 11/2021

stupeň: DSP+PDPS

č.paré

č.výkresu: D.1.02A