

Popis požadovaných prací:

Demolice

Budou demontovány všechny sanitární předměty. Následně budou odstraněny všechny keramické obklady, podlahová krytina (PVC) a původní SDK podhled na dámských WC.

Po vysazení dveřních křídel budou vybourány stávající ocelové zárubně. Demontáž starých svítidel bude provedena před montáží podhledů. Veškerý demontovaný a vybouraný materiál bude ihned odvážen.

Přípravné práce

Pro automatické pisoáry, vysoušeče a zabudovaná svítidla okolo zrcadel se připraví nové rozvody elektro. Připraví se i vývody pro svítidla zapuštěná v podhledu. Celá nová elektroinstalace se napojí na stávající přívod, který je ovládán mimo stavbu.

Vyzdí se a omítnou přizdívky za umyvadly a upraví přípojná potrubí vody a kanalizace, dle vybraných nových sanitárních předmětů a baterií. Dočasně se demontují topné radiátory (nebo vymění za jiné se stejným výkonem), provede se nové připojení, které bude zapuštěné do stávajícího zdiva. Potrubí pod stropem (ležaté rozvody k topným stoupačkám) budou přeloženy – zvednuty tak, aby je bylo možno zakrýt novým podhledem tz. nad výškovou kótu +2,25.

Budou provedeny vyrovnávky stěn i podlah před následnou pokládkou keramické dlažby a obkladů. Následuje montáž zařizovacích sanitárních předmětů, dveřních zárubní a ostatních doplňků.

Dále bude namontována systémová konstrukce sádkartonového podhledu a elektro rozvody ke svítidlům zapuštěným v tomto podhledu. Následuje elektro kompletace – osazení svítidel do systémové konstrukce podhledu a osazení mřížek pro vzduchotechniku v místech stávajících výdechů.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|
| HLAVNÍ ARCHITEKT | | Ing. arch. Luboš Mašek | |  | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | | Ing. arch. Luboš Mašek | | | | | |
| VYPRACOVAL | | Ing. arch. Luboš Mašek | | | | | |
| INVESTOR | | Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 35020 Cheb | | | | | |
| Kino Svět rekonstrukce sociálního zařízení | | | | | | | |
| Požadované práce | | | | | | | |
| FORMÁT | A4 | DATUM | 7/2016 | STUPEŇ | DVD | Č. ZAKÁZKY | - |
| MĚŘÍTKO | | | | Č. VÝKRESU | | 03 | |