

Navržený materiál a zařizovací předměty:

PR B2B2B 7x Umyvadlo 60x46,5 cm
PR BGP 7x Šrouby pro umyvadlo
PR BGP5 7x Sifon k umyvadlu celochrom
PR BDP 14x Rohový ventil
PR BDK1A 7x Umyvadlový vtok clic-clac
PR B5I1B 7x Bezdotyková umyvadlová baterie
PR B2G1 5x Odsávací urinál se senzorem, síťové napájení
PR B2G 2x Napájecí zdroj senzor
PR BDD1A 6x WC konstrukce
PR BDP5K 6x Tlačítko dvojčinné chrom
PR BSD5K 6x Zvukoizolační vložka
PR B2B6 6x Závěsný klozet
PR B2BB 6x Sedátko antibakteriální
PR B2132 6x Háček (wc kabiny)
PR B2133 6x Dvojháček (wc kabiny)
PR B2PE 1x Dělicí stěna pro urinál
PR BSM1 6x Toaletní štětka tubus
PR BSM1A 6x Držák toaletního papíru pro 2 role
PR BSM1 4x Dávkovač na tekuté mýdlo

4x odpadkový koš - Wc ženy
4x osoušeč rukou, nástěnný

1x zrcadlový komplet na zakázku, atipický - 4 zrcadla wc ženy
1x zrcadlový komplet na zakázku, atipický - 3 zrcadla wc muži
4x radiátor 60x120/22

6x LED bodové světlo zápusné 20x20 (wc - kabiny)
13x LED podhledové svítidlo 60x60

10x Dveře standard Pera grey DA
10x Zárubně Pera grey DA
4x Kování standard
6x Kování WC klika

PR A1775A Dlažba tmavě šedá 60x60, kalibrovaná – **90.72 m2**
PR A1772A Dlažba světle šedá 60x60, kalibrovaná - **114.48 m2**

Výkaz prací:

1/ Demoliční práce
- demontáž SDK stropů v dámských toaletách 13,6 m2
- otlučení keramických obkladů v obou prostorách 145,6 m2
- odstranění PVC krytiny – dle posouzení vč. podkladového betonu 40,8 m2
- vybourání 10 ks ocelových zárubní
- demontáž 4 ks radiátorů vč. části vedení
- demontáž/úprava ventilačních mřížek vzduchotechniky 10 ks
- demontáž vodovodních a kanalizačních přípojek až ke vstupům
- demontáž stávajících elektroinstalací
- přesun suti do kontejneru

2/ Instalace
- rozvody vody a kanalizace
- osazení předstěnových systémů Geberit – 6 ks
- osazení podlahových vpustí 2 ks
- úprava ukončení vzduchotechniky na nové ventilační mřížky 10 ks
- nový rozvod elektroinstalací
- nové přívody k radiátorům 4 ks
- přeložky stávajícího vedení pod stropem

3/ Stavební práce
- oprava omítek, vyrovnaní povrchů 159,6 m2
- začištění a příp. dozdnění stavebních otvorů
- obezdívka předstěnových systémů WC tl. 150 mm 7,2 m2
- přízdívky tl. 100 mm za umyvadly 5,6 m2
- oprava podlahy (nový podkladový beton) 42 m2
- samonivelační stěrka 42 m2
- tekuté izolace za zařizovacími předměty
- obložení stěn keramickou dlažbou, vč. lepení vestavěných zrcadel 159,6 m2
- pokládka keramické dlažby 60x60 38,8 m2
- zaspárování dlažeb a ošetření vnitřních rohů silikonem

4/ Montážní práce
- montáž minerálního podhledu– rastr 60/60 nebo SDK podhledu
- instalace mřížek vzduchotechniky 10 ks
- instalace svítidel, zásuvek a vypínačů
- montáž zařizovacích předmětů a baterií
- osazení 4 ks radiátorů
- montáž dávkovačů na mýdlo, osoušečů, držáků toaletního papíru, háčků na svršky apod.
- montáž 2 ks zrcadlových kompletů
- montáž obložkových zárubní vč. křidel a kování 10 ks

Celkový souhrn výměr:

Plocha podlahy	42,00 m²
Obvod	83,45 m
Plocha dveří	13,40 m²
Plocha oken	8,36 m²
Plocha stěn	159,63 m²
Objem	89,80 m³

HLAVNÍ ARCHITEKT			
Ing. arch. Luboš Mašek			
ZODP. PROJEKTANT			
Ing. arch. Luboš Mašek			
VYPRACOVAL		Ing. arch. Luboš Mašek	
INVESTOR		Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 35020 Cheb	
Kino Svět rekonstrukce sociálního zařízení			
Výkaz výměr			
FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKÁZKY
A3	7/2016	DVD	-
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	06