

Město Cheb
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1
Ing. Jiří Kurucz, tel.: 354 440 172
kurucz@cheb.cz

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky:

„Areál Lokomotiva – Etapa I – Fáze IB – Rekonstrukce haly s přístavbou šaten“

V souladu s §98 a §99 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na zakázku „**Areál Lokomotiva – Etapa I – Fáze IB – Rekonstrukce haly s přístavbou šaten**“

Dotaz uchazeče č. 1

V projektové dokumentaci D 4.6 Gastro není výpis a technická specifikace prvků vypsáných ve Výkaze výměr v části D. 4.6 – Soupis prací Gastro vybavení HALA – NEUZNATELNÉ VÝDAJE.

Není nám jasné provedení jednotlivého vybavení - přesné rozměry, materiálové provedení u nábytku, požadovaný objem např. u lednice a další parametry u gastro zařízení.

Dotaz:

Doplnění zadavatel specifikaci gastro vybavení?

Dotaz uchazeče č. 2

V projektové dokumentaci D. 4. 4. SILNOPROUD je excelovský soubor „Specifikace svítidel“. Tento soubor nám bohužel nejde otevřít.

Dotaz:

Doplní zadavatel „Specifikaci svítidel“ v souboru, který půjde otevřít?

Dotaz uchazeče č. 3

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – UZNATELNÉ jsou tyto položky:

155	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,440
-----	---	-----------	--	----	-------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV

1,2*1,2

1,440

VV

Součet

1,440

156	K	767531125	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm	m	4,800
-----	---	-----------	---	---	-------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV

1,2*4

4,800

VV

Součet

4,800

K těmto položkám montáží jsme ve VV nenašli specifikaci dodávky

Dotaz:

Doplň zadavatel položky dodávky k těmto položkám?

Dotaz uchazeče č. 4

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ jsou tyto položky:

53	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	4,000
----	---	-----------	---	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV

1+1+1+1

4,000

VV

Součet

4,000

54	M	55331389R	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P s PO odoslností EI30DP3-C	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Počet kusů montáží neodpovídá počtu kusů dodávky.

Dotaz:

Upraví zadavatel výměry tak, aby montáže odpovídaly dodávce?

Dotaz uchazeče č. 5

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ jsou tyto položky:

55	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	3,000
----	---	-----------	---	-----	-------

K této položce není ve VV dodávka.

Dotaz:

Doplní zadavatel položku dodávky k této položce?

Dotaz uchazeče č. 6

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ jsou tyto položky:

66	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	8,000
----	---	-----------	--	-----	-------

69	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	2,000
----	---	-----------	---	-----	-------

K těmto položkám není ve VV dodávka.

Dotaz:

Doplní zadavatel položky dodávky k těmto položkám?

Dotaz uchazeče č. 7

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ jsou tyto položky:

148	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000
155	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000
156	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000

K těmto položkám není ve VV dodávka.

Dotaz:

Doplní zadavatel položky dodávky k těmto položkám?

Dotaz uchazeče č. 8

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ jsou tyto položky:

162	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV		2+1+1			4,000
VV		Součet			4,000
163	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované BŘÍZA plné 1křídle 70x197 cm VČ. KOVÁNÍ	kus	3,000
164	M	611629600	dveře vnitřní hladké laminované BŘÍZA sklo 2/3 1křídle 80x197 cm, VČ. KOVÁNÍ	kus	1,000
165	M	611629360	dveře vnitřní hladké laminované BŘÍZA plné 1křídle 90x197 cm VČ. KOVÁNÍ	kus	2,000

Počet kusů montáží neodpovídá počtu kusů dodávky.

Dotaz:

Upraví zadavatel výměry tak, aby montáže odpovídaly dodávce?

Dotaz uchazeče č. 9

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ je tato položka:

199	M	76600999R	Montáž a dodávka atypického dřevěného obkladu stáv. odvětrání-design dle zařízení baru-kompetní dodávka	ks	1,000
-----	---	-----------	---	----	-------

K této položce není žádná specifikace, stejně jako k provedení zařízení baru.

Dotaz:

Doplní zadavatel specifikaci této položky?

Dotaz uchazeče č. 10

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ je tato položka:

206	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	5,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

K této položce není ve VV dodávka.

Dotaz:

Doplní zadavatel položku dodávky k této položce?

Dotaz uchazeče č. 11

Ve Výkaze výměr 01/A1-D1.1 - Soupis prací - D.1.1.1 Stavební část - Sportovní hala – NEUZNATELNÉ je tato položka:

230	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	55,210
-----	---	-----------	--	---	--------

K této položce není ve VV dodávka.

Dotaz:

Doplní zadavatel položku dodávky k této položce?