



Šachta kanalizační prefabrikovaná



Šachta kanalizační plastová



LEGENDA:

- 1 kanal.dno Ø1000/800
- 2 kanal.skruž Ø1000/120
- 3 kanal.konus Ø1000/Ø625/120
- 4 vyrovnávací prstenec Ø625
- 5 kanal.poklop s rámem tř. D400
- 6 podkladní deska PB tř. C12/15
- 7 vyrovnávací vrstva ze ŠD fr.0÷63
- 8 kanal.potrubí stoky PP DN400 SN10
- 9 lože potrubí z netříděného ŠTP fr.0–32
- 10 krycí zásyp potrubí z netříděného ŠTP fr.0–32
- 11 zásyp rýhy zeminou se zhutněním
- 12 kanal.potrubí přípojky PVC DN200 KG SN8
- 13 PP kanalizační dno Ø600
- 14 kanal.roura šachtová Ø600
- 15 bet.roznášecí prstenec Ø600
- 16 obsyp šachty ŠTP fr.0–32

Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>PETR ONTKO</b> Závodu míru 1861 356 01 Sokolov IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Stavební úřad : MÚ Cheb		Proj.stupeň : DÚŘ+DSP
Stavebník : Město Cheb		Měřítko : 1:20
NÁZEV STAVBY : Dešťová kanalizace v ul. Židovská, Cheb		Datum : 02/2018
		Č.zakázky : 162/2017
Obsah: Vzorový výkres kanalizační šachty		Č.archivní : -
		Č.výkresu : D.4