



OPĚRNÁ ZED typ A2 - VÝKRES VÝZTUŽE
M 1 : 30


PÓDORYS




POHLED



ŘEZ 1-1




ŘEZ 2-2



Projekt : Cheb Krajinná výstava 2016 - zajištění zářezu skalního masivu		Číslo: 1									
Výkres :		Datum : 15.06.2015									
St. díl : opěrná úhlová zeď - výztuž plošná (sítě)		Str. : 1									
<div><div><div>2'KY 81</div><div>30215</div></div><div><div>2'KY 81</div><div>30208</div></div></div> <table><tr><td>Kusů</td><td>Označení</td><td>Brutto[kg]</td></tr><tr><td>4</td><td>KY 81</td><td>343.60</td></tr><tr><td>4</td><td>Součet</td><td>343.60</td></tr></table>			Kusů	Označení	Brutto[kg]	4	KY 81	343.60	4	Součet	343.60
Kusů	Označení	Brutto[kg]									
4	KY 81	343.60									
4	Součet	343.60									

Přesah sítě při osazování v ploše je 300 mm .



7 27 Ø 12 L=5.20m

Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	ø	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
3	40	14	3.60		144.00	173.95
4	40	14	4.50		180.00	217.44
5	40	12	1.10		44.00	39.07
6	27	12	1.00		27.00	23.98
7	27	12	5.20		140.40	124.68
Celková hmotnost [kg] :					579.12	

POZOR - výztuž opěrné úhlové zdi daného typu je vzorové vyztužení daného typu .
Rozdílné výšky v daném typu opěrné zdi se řeší navýšením ocelové svařované sítě .
Výztuž zde uvedená se vztahuje na délku opěrné zdi 4,00 m .
Celková délka opěrné úhlové zdi typ A2 je 8,50 m .

Beton C25/30 - XA1, XC4
Ocel B500B
min.krytí výztuže 35 mm

Gener.projektant,HIP Ing. Vladimír Dufek		KSI Plzeň s.r.o. Únětše 59, Stříbro tel. : 377 240 461 , 603 803 222 IČO 2522 1094 DIČ CZ2522 1094	
Zodpověd. projektant Ing.Tomáš Křelina			
Vypracoval , kreslil Ing.Tomáš Křelina			
Kontroloval Ing. Petr Hampl			
Investor Město Cheb, Naměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb			
Akce		zakázkové číslo u GP 03/2015	
Brána do nitra Země Goethův naučný lesopark II. C.2 Masní objekty a zdi SO 1013 - Zajištění zářezu skalního masivu		zakázkové číslo 28 - 05 / 2015	
		datum květen 2017	
		stupeň DÚR + DSP + PDPS	
Objekt	Konstrukční část - opěrná úhlová zeď kotvená		
Obsah	číslo přílohy číslo paré		
Výztuž opěrné zdi typ A2 M1:30		C.2C.6	
TATO DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ MAJETKEM ZHOTOVITELE . NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU . JÍ PŘEDÁNA O JINAK S NÍ NAKLADANO BEZ PŘÍMÉHO SOUHLASU ZHOTOVITELE .			