




PŮDORYS ZÁKLADŮ



PUDORYS PERGOLY



ŘEZ A-A



LEGENDA


- A – BETONOVÉ DLAŽDICE TL.40mm
– KLADEČÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4/8 TL.30mm
– DRCENÉ KAMENIVO 8/16 TL.130mm
– DRCENÉ KAMENIVO 16/32 TL.150mm
– STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- | | |
|--------|-----------------------------|
| -0,070 | VRCHNÍ LÍČ ZÁKLADOVÉHO PASU |
| -0,820 | SPODNÍ LÍČ ZÁKLADOVÉHO PASU |
| -0,900 | SPONÍ LÍČ PODBETONAVKY |
| -1,000 | DNO VÝKOPU |

POZNÁMKY

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH DÍLCŮ BD 40, KTERÉ BUDOU OSAZENY NA PODBETONÁVKU TL.80mm. V MÍSTECH STYKU NAVRŽENÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE SE STÁVAJÍCÍ STĚNOU BUDE TATO STĚNA V NEZBYTNÉM ROZSAHU ODSTRANĚNA.

$$PLOCHA = \pm 0,000 = 450,270$$

		ing. Martin Hauzeis projektová činnost ve výstavbě			
Projektant:		Zodpovědný projektant:		Otisk autorizačního razítka:	
Ing. Tomáš Prinz, DiS.		Ing. Arch. Dalibor Urbanec			
Vypracoval:		Gen. Projektant / HIP:			
Tomáš Tušíl		Ing. Vladimír Dufek			
Kraj:	Karlovarský	MěÚ:	Cheb	Datum:	05/2017
Objednatel:	Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb			Číslo zakázky:	2017025
Název projektu: Brána do nitra Země				Stupeň: DÚR + DSP + PDPS	
Název akce: Goethův naučný lesopark II.					
Stavební část:	C.7 Objekty pozemních staveb			Číslo přílohy:	Paré číslo:
Stavební objekt:	SO 304 - Pozemní objekty - Pergoly			C.7D.5	
Příloha:	Základy, půdorys, řez				
Měřítko: 1 : 100					