





S.V.= 3,26/ PODLAHA  $\pm 0,00\text{mm}$

ODPOJENÍ ELEKTROINSTALACÍ  
SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO PVC  
VYHODNOCENÍ STAVU PODKLADU PVC, PODLAD BETONOVÁ MAZANINA  
PONECHÁNÍ STROPNÍCH ZÁŘIVEK, A OSVĚTLENÍ TABULE  
DEMONTÁŽ TABULE NA OCELOVÝCH VODÍČÍCH  
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU  
SEJMUTÍ BĚLNINOVÉHO OBKLADU OKOLO UMYVADLA, DEMONTÁŽ BATERIE A UMYVADLA  
ÚPRAVA INSTALACÍ OKOLO UMYVADLA– NOVĚ PRO STOJÁNKOVOU BATERII

	Valdsštejnova 20 Cheb 350 02 IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz		zpracoval: odpovědný projektant BcA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě	
	zadavatel MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979			

akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K MODERNIZACI UČEBEN A PODPORA JAZYKOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ CHEB		datum	č. paré
místo stavby	CHEB, - SKALKA, AMERICKÁ 36		12/2016	
objekt	UČEBNA JAZYKOVÁ - NĚMČINA 2.NP Č.M. 2.15		stupeň DSP	
část	STAVEBNÍ ČÁST		č.výkresu	
výkres	PŮDORYS UČEBNY - PŮVODNÍ STAV	měřítko 1:50	D.1.2.1	




PLOCHA=70,0m2, OBVOD=35,0m S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm

POZNÁMKY:

RÝHY VE STĚNÁCH A PODLAZE PRO BUDOUCÍ ROZVODY INSTALACÍ- NOVĚ PRO TABULI A KATEDRU  
ZAČIŠTĚNÍ STĚN A RÝH PO VEDENÍ INSTALACÍ  
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PODLAHY NA OČIŠTĚNÝ A PENETROVANÝ PODKLAD  
POLOŽENÍ NOVÉHO PVC- PO DOKONČENÍ INSTALACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV  
SYNTETICKÝ NÁTĚR RADIÁTORŮ A POTRUBÍ TOPENÍ  
OPRAVA STĚN - PŘEPĚNOVÁNÍ, DOPLNĚNÍ ŠTUKŮ V POTŘEBNÉM ROZSAHU  
VÝMALBA STĚN A STROPU,  
OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1,2 m  
NOVÝ BĚLNINOVÝ OBKLAD OKOLO UMYVADLA V=1,8m  
ÚPRAVA INSTALACÍ VODY SV+TUV, NA PŘÍPOJENÍ STOJÁNKOVÉ BATERIE

<b>artmodul</b> s.r.o.	Valdštejnova 20 Cheb 350 02 IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz	zpracoval: BcA. Hana Fischerová	odpovědný projektant BcA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě	
		zadavatel MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979		
akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K MODERNIZACI UČEBEN A PODPORA JAZYKOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ CHEB		datum 12/2016	č. paré
místo stavby	CHEB, - SKALKA, AMERICKÁ 36		stupeň DSP	
objekt	UČEBNA JAZYKOVÁ - NĚMČINA 2.NP Č.M.2.15		č.výkresu	
část	STAVEBNÍ ČÁST			
výkres	PŮDORYS UČEBNY - NOVÝ STAV	měřítko 1:50	D.1.2.2	



PLOCHA=73,88m<sup>2</sup>, OBVOD=37,43,0m S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm

POZNÁMKY:

NOVÉ PŘIPOJENÍ UČEBNY Z CHODBOVÉHO RP  
OSAZENÍ NOVÉHO RP V UČEBNĚ  
INSTALACE TLAČÍTKA STOP  
NOVÉ ROZVODY PTO INTERAKTIVNÍ TABULI S PROPOJENÍM S KATEDROU  
PŘÍPRAVA NÁPOJENÍ PRO BUDOUCÍ PLÁNOVANOU VZT

REZERVA  
TLAČÍTKO STOP  
TISKÁRNA

MK PRO IT

ZÁSUVKA PRO IT  
MK PRO IT 50mm

STROPNÍ ZÁSUVKA

plánovaná VZT jednotka

S.F.O.

</