

PLOCHA=73,88m², OBVOD=37,43,0m S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm
POZNÁMKY:

- ODPOJENÍ ELEKTROINSTALACÍ
- SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO PVC
- vyhodnocení stavu podkladu PVC, podklad betonová mazanina
- PONECHÁNÍ STROPNÍCH ZÁŘÍVEK, A OSVĚTLENÍ TABULE
- DEMONTÁŽ TABULE NA OCELOVÝCH VODIČÍCH
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU
- SEJMUTÍ BĚLNINOVÉHO OBKLADU OKOLO UMYVADLA, DEMONTÁŽ BATERIE A UMYVADLA
- ÚPRAVA INSTALACÍ OKOLO UMYVADLA- NOVĚ PRO STOJÁNKOVOU BATERII


S.r.o.

artmodul

Valdštejnova 20
Cheb 350 02
IČ: 291 22 571
tel: 608 256 358
tel: 739 327 270
artmodul@email.cz

zpracoval:	BcA. Hana Fischerová	odpovědný projektant	BcA. Hana Fischerová
zadavatel	MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979		


akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K MODERNIZACI UČEBEN A PODPORA JAZYKOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ CHEB	datum	12/2016	č. paré
místo stavby	CHEB, - SKALKÁ, AMERICKÁ 36	stupeň	DSP	
objekt	UČEBNA JAZYKOVÁ - ANGLIČTINA 2.NP Č.M. 2,12	č.výkresu	D.1.1.1	
část	STAVEBNÍ ČÁST			
výkres	PŮDORYS UČEBNY - PŮVODNÍ STAV	měřítko	1:50	



PLOCHA=73,88m², OBVOD=37,43,0m S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm
POZNÁMKY:

RÝHY VE STĚNÁCH A PODLAZE PRO BUDOUCÍ ROZVODY INSTALACÍ- NOVĚ PRO TABULI A KATEDRU
ZAČISTĚNÍ STĚN A RÝH PO VEDENÍ INSTALACÍ
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PODLAHY NA OČIŠTĚNÝ A PENETROVANÝ PODKLAD
POLOŽENÍ NOVÉHO PVC- PO DOKONČENÍ INSTALACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV
SYNTETICKÝ NÁTĚR RADIÁTORŮ A POTRUBÍ TOPENÍ
OPRAVA STĚN - PŘEPĚŇOVÁNÍ, DOPLNĚNÍ ŠTUKŮ V POTŘEBNÉM ROZSAHU
VÝMALBA STĚN A STROPU,
OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1,2 m
NOVÝ BĚLNINOVÝ OBKLAD OKOLO UMYVADLA V=1,8m
ÚPRAVA INSTALACÍ VODY SV+TUV, NA PŘIPOJENÍ STOJÁNKOVÉ BATERIE

PROJEKT s.r.o.	Valdštejnova 20 Cheb 350 02 IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz		zpracoval: BcA. Hana Fischerová		odpovědný projektant: BcA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě			
	zadavatel: MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979							
akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K MODERNIZACI UČEBEN A PODPORA JAZYKOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ CHEB					datum:	č. paré	
místo stavby	CHEB, - SKALKA, AMERICKÁ 36					12/2016		
objekt	UČEBNA JAZYKOVÁ - ANGLIČTINA 2.NP Č.M 2,12					stupeň DSP		
část	STAVEBNÍ ČÁST					č.výkresu		
výkres	PŮDORYS UČEBNY - NOVÝ STAV					měřítko	1:50	D.1.1.2



PLOCHA=73,88m², OBVOD=37,43,0m S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm

POZNÁMKY:

- NOVÉ PŘÍPOJENÍ UČEBNY Z CHODBOVÉHO RP
- OSAZENÍ NOVÉHO RP V UČEBNĚ
- INSTALACE TLAČÍTKA STOP
- NOVÉ ROZVODY PTO INTERAKTIVNÍ TABULI S PROPOJENÍM S KATEDROU
- PŘÍPRAVA NÁPOJENÍ PRO BUDOUCÍ PLANOVANOU VZT

NOVÉ PŘÍPOJENÍ UČEBNY Z CHODBOVÉHO RP CCA 30m

S.F.O.

<