

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POPIS	
UMYVADLO PRO INVALIDY / KOLO 550x550mm	
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ /SAMOZAVÍRACÍ TLAČNÁ	
WC PRO INVALIDY DL. 700mm/ KOLO	
MADLO SKLOPNÉ K WC DL. 813mm	
MADLO PEVNÉ K WC DL. 850mm	
MADLO SKLOPNÉ K UMYVADLU/ DL.600mm	
MADLO PEVNÉ K UMYVADLU /DL.600mm	
ODPADKOVÝ KOŠ	
DÁVKOVAČ NA MÝDLO	
ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	
ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	


PŘEDEPSANÉ VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.

BEZBARIÉROVÉ WC 1.NP

POZNÁMKY:

ODPOJENÍ INSTALACÍ – ELEKTRO, KANALIZACE A VODOVODU
 VYBOURÁNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY ZDĚNÉ
 OKLEPÁNÍ BĚLNINOVÝCH OBKLADŮ V PLNÉM ROZSAHU
 VYSEKÁNÍ DLAŽBY
 VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BOURANÉ PŘÍČCE
 ROZVEDENÍ NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
 PŘÍZDÍVKY A NOVÉ STĚNY YTONG 100 A 70mm DO VÁŠKY OKOLNÍCH PŘÍČEK – 2,2m
 ZAČISTĚNÍ STĚN A RÝH PO VEDENÍ INSTALACÍ
 OSAZENÍ NOVÝCH VSTUPNÍCH ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ OSAZENÉ MADLEM
 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PODLAHY
 KERAMICKÁ DLAŽBA R9
 BĚLNINOVÝ OBKLAD VÝŠKA 2,2m
 VÝMALBA STĚN A STROPŮ
 NOVÁ PŘÍPOJNÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY SV A TUV – Z STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

BEZBARIÉROVÉ WC
 PL: 5,98m² OBV=10,24m
 KERAM DLAŽBA
 BĚLNINOVÝ OBKLAD V=2,0m



S.F.O.