


PLOCHA=70,0m2, OBVOD=35,0m

S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm

POZNÁMKY:

RÝHY VE STĚNÁCH A PODLAZE PRO NOVÉ ROZVODY INSTALACÍ
ZAČISTĚNÍ STĚN A RÝH PO VEDENÍ INSTALACÍ
OPRAVY STUPÍNKŮ UČEBNY - DLA SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ
TRASA PRO INSTALACE JE ZAKRYTA PLECHEM, U TOPENÍ JE ČÁST STUPÍNKŮ DŘEVĚNÁ
DOPORUČENA KOMPLETNÍ OPRAVA ROŠTU A PODKLADU STUPÍNKŮ, NOVÉ PŘEKRYTÍ DESKAMI MDF TL. 18mm
+SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PODLAHY NA OČISTĚNÝ A PENETROVANÝ PODKLAD - V ÚROVNI 0,00
POLOŽENÍ NOVÉHO PVC- PO DOKONČENÍ INSTALACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV
SYNTECKÝ NÁTĚR RADIÁTORŮ A POTRUBÍ TOPENÍ
OPRAVA STĚN - PŘEPĚNOVÁNÍ, DOPLNĚNÍ ŠTUKŮ V POTŘEBNÉM ROZSAHU
VÝMALBA STĚN A STROPU,
OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1,5 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY V MÍSTĚ
NOVÝ BĚLNINOVÝ OBKLAD OKOLO UMYVADLA V=1,8m
ÚPRAVA INSTALACÍ VODY SV+TUV, NA PŘIPOJENÍ STOJÁNKOVÉ BATERIE
PROVEDENÍ NOVÝCH NOSNÝCH KRYTŮ RADIÁTORŮ VČETNĚ NOVÝCH PARAPETŮ
DO PARAPETNÍCH DESEK TL. 40mm BUDOU OSAZENY VĚTRACÍ MŘÍŽKY NAD TOPENÍ
NOVÉ DVEŘE DO SKLADKU POMŮCEK - DO PŮVODNÍCH ZÁRUBNÍ

SKLADBA PODLAHY- STUPÍNKŮ



S.F.O

PROJEKT


Valdštejnova 20
Cheb 350 02
IČ: 291 22 571
tel: 608 256 358
tel: 739 327 270
artmodul@email.cz

zpracoval:
BcA. Hana Fischerová

odpovědný projektant
BcA. Hana Fischerová
ČKAIT č.a. 0301320
projektová činnost ve výstavbě

zadavatel
MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14
CHEB 350 20 , IČ: 00253979

akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K MODERNIZACI UČEBEN A PODPORA JAZYKOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ CHEB		datum 12/2016 č. paré	
	místo stavby	CHEB, - SKALKA, AMERICKÁ 36		
		objekt		UČEBNA FYZIKY 3.NP Č.M. 3.15
		část		STAVEBNÍ ČÁST
		výkres		PŮDORYS UČEBNY - NOVÝ STAV



PLOCHA=70,0m², OBVOD=35,0m S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm
POZNÁMKY:


- NOVÉ PŘIPOJENÍ UČEBNY Z CHODBOVÉHO RP
- OSAZENÍ NOVÉHO RP V UČEBNĚ
- INSTALACE TLAČÍTKA STOP
- NOVÉ ROZVODY PTO INTERAKTIVNÍ TABULI S PROPOJENÍM S KATEDROU
- PŘÍPRAVA NÁPOJENÍ PRO BUDOUCÍ PLÁNOVANOU VZT
- ELEKTROROZVODY PRO JEDNOTLIVÉ LAVICE, SILNOPROUD , SLABOPROUD-STŘÍDAVÝ A STEJNOSMĚRNÝ

NOVÉ PŘIPOJENÍ UČEBNY Z CHODBOVÉHO RP CCA 20m

Valdštejnova 20
Cheb 350 02
IČ: 291 22 571
tel: 608 256 358
tel: 739 327 270
artmodul@email.cz

zpracoval:	odpovědný projektant
BcA. Hana Fischerová	BcA. Hana Fischerová
ČKAIT č.a. 0301320	projektová činnost ve výstavbě
zadavatel	
MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14	
CHEB 350 20 , IČ: 00253979	

akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K MODERNIZACI UČEBEN A PODPORA JAZYKOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ CHEB	datum	12/2016	č. paré
místo stavby	CHEB, - SKALKA, AMERICKÁ 36	stupeň	DSP	
objekt	UČEBNA FYZIKY 3.NP Č.M. 3.15	č. výkresu	D.1.3.3	
část	ELEKTROINSTALACE			
výkres	PŮDORYS UČEBNY - ELEKTROINSTALACE	měřítko	1:50	



PLOCHA=70,0m², OBVOD=35,0m S.V.= 3,26/ PODLAHA +-0,00mm


POZNÁMKY:

NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE S NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY - NEBO PŘÍPOJNÁ MÍSTA
VODOVOD PPr PN16 25x3,2, TEPELNĚ IZOLOVANÉ
NA ODBOČKU VODVODU INSTALOVAT UZÁVĚR KK 25
KANALIZACE OD DŘEZŮ PVC Dn 50, LEŽATÁ V V INSTALAČNÍM KANÁLE PVC Dn75 2%
NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ VYÚSTĚNÍ V UČEBNĚ
JEDNOTLIVÁ VYÚSTĚNÍ NUTNO UPRAVIT V SOULADU S INSTALOVANÝM VYBAVENÍM

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍPOJNÉ MÍSTO VODOVODU
NA ODBOČKU VODVODU INSTALOVAT UZÁVĚR KK 25
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍPOJNÉ MÍSTO KANALIZACE

PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO K NÁPOJENÍ-KANALIZACE A VODY - PRO UMYVADLO

ŘEZ PODLAHOU



akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY K MODERNIZACI UČEBEN A PODPORA JAZYKOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ CHEB		datum: 12/2016	
místo stavby: CHEB, - SKÁLKA, AMERICKÁ 36		stupeň: DSP	
objekt: UČEBNA FYZIKY 3.NP Č.M. 3.15		č. výkresu: D.1.3.4	
část: INSTALACE		měřítko: 1:50	
výkres: PŮDORYS UČEBNY - KANALIZACE, VODOVOD		č. paré:	

zpracoval: BcA. Hana Fischerová	odpovědný projektant: BcA. Hana Fischerová
zadavatel: MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14	projektová činnost ve výstavbě: ČKAIT č.a. 0301320
CHEB 350 20 , IČ: 00253979	