

BEZBARIÉROVÉ WC 3.NP – BOURÁNÍ

S.V.= 3,92m 3.NP

POZNÁMKY:

ODPOJENÍ INSTALACÍ – ELEKTRO, DEMONTÁŽ SVĚTEL, KANALIZACE A VODOVODU
VYBOURÁNÍ DĚLICÍCH PŘÍČEK ZDĚNÉ, SEJMUTÍ BĚLNINOVÝCH OBKLADŮ STĚN
OKLEPÁNÍ BĚLNINOVÝCH OBKLADŮ V PLNÉM ROZSAHU
VYSEKÁNÍ DLAŽBY A SNÍŽENÍ PODLAHY POD ÚROVEŇ CHODBY.-0,015
DEMONTÁŽ RADIÁTORU
VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY DO WC

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POPIS	KS
UMYVADLO PRO INVALIDY / KOLO 550x550mm	1
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ /SAMOZAVÍRACÍ TLAČNÁ	1
WC ZÁVĚSNÉ PRO INVALIDY DL. 700mm/ KOLO ZADNÍ ODPAD	1
MADLO SKLOPNÉ K WC NEREZ/ DL. 813mm	1
MADLO PEVNÉ K WC NEREZ DL. 850mm	1
MADLO SKLOPNÉ K UMYVADLU/ NEREZ DL.600mm	1
MADLO PEVNÉ K UMYVADLU NEREZ/DL.600mm	1
ODPADKOVÝ KOŠ	2
DÁVKOVAČ NA MÝDLO	2
ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	2
ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR-	2
VĚŠÁK	2
PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	1
VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA GEBERIT PRO INV.	1
VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA GEBERIT	1
WC ZÁVĚSNÉ	1
UMYVADLO	1
STOJÁNKOVÁ BATERIE	1

PŘEDEPSANÉ VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.


BEZBARIÉROVÉ WC 3.NP – STAVEBNÍ ÚPRAVY

S.V.= 3,92m 3.NP

POZNÁMKY:


ROZVEDENÍ NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
PŘÍZDÍVKY A NOVÉ STĚNY YTONG 100mm VÝŠKA DĚLICÍCH PŘÍČEK 2.5m
ZAČISTĚNÍ STĚN A RÝH PO VEDENÍ INSTALACÍ
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ A ŽÁRUBNÍ
OSAZENÍ NOVÝCH VSTUPNÍCH ŽÁRUBNÍ A DVEŘÍ OSAZENÉ MADLEM PRO BEZBARIEROVOU KABINU
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PODLAHY
KERAMICKÁ DLAŽBA R9
BĚLNINOVÝ OBKLAD VÝŠKA 2,5m
VÝMALBA STĚN A STROPŮ
NOVÁ PŘÍPOJNÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY SV A TUV
SNÍŽENÝ SDK PODHLED PRO ZAKRYTÍ LEŽATÉHO VEDENÍ KANALIZACE

	Valdštejnova 20 Cheb 350 02	zpracoval: MgA. Hana Fischerová	odpovědný projektant MgA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě
	IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 artmodul@email.cz	zadovatel MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20, IČ: 00253979	
akce:	ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A ZJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI 4.ZŠ CHEB		
místo stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHEB, HRADEBNÍ 14		
objekt	WC IMOBILNÍ č.m. 310		
část	STAVEBNÍ ČÁST		
výkres	PŮDORYS UČEBNY -STAVEBNÍ ČÁST		měřítko 1:50
		datum 12/2016	č. paré
		stupeň DSP	
		č.výkresu	
		D.1.4.1	



✕ NÁSTĚNNÉ SVĚTLO - LED
∅ VYPÍNAČ SVĚTLA

ELEKTROINSTALACE



SANITNÍ INSTALACE

S.F.O.

<