


UČEBNA JAZYKŮ – NĚMČINA

PLOCHA 55.14m², OBVOD=30,56m


S.V.= 3,90m

POZNÁMKY:

ZASEKÁNÍ NOVHO PŘÍVODNÍHO KABELU ELEKTRO Z CHODBOVÉHO RE DO NOVÉHO RP MÍSTNOSTI
ZAZDĚNÍ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ PLNÝCH , LEVÉ 900/1970mm ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
MONTÁŽ NOVÉHO UMYVADLA + STOJ.BATERIE NA PŮVODNÍ MÍSTO
PROVEDENÍ NOVÝCH BĚLNINOVÝCH OBKLADŮ V= 1.8m,
SYNTECKÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TOPENÍ A RADIÁTORŮ
OCHRANA STÁVAJÍCÍ KRYTINY PODLAHY PVC – JE NOVÉ
MONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTRO
VÝMĚNA OKEN A PARAPETŮ NOVÁ OKNA DŘEVĚNÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ- ATYPICKÁ –
– VÝROBA DLE PŮVODNÍCH OKEN – –ZACHOVÁNÍ TVARU A VELIKOSTI
KOMPETNÍ OŠKRABÁNÍ STĚN, PŘEPĚŇOVÁNÍ, NOVÁ VÝMALBA



PROJEKT S.F.O.	Valdštejnova 20 Cheb 350 02	zpracoval: Blažka Hana Fiedlerová	odpovědný projektant Blažka Hana Fiedlerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě
	IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 artmodul@email.cz	zadavatel MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979	
akce:	ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A ZJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI 4.ZŠ CHEB		
místo stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHEB, HRADEBNÍ 14		
objekt	UČEBNA JAZYKŮ - NĚMČINA č.m 313		
část	STAVEBNÍ ČÁST		
výkres	PŮDORYS UČEBNY - NOVÝ STAV	měřítko 1:50	
			datum 12/2016
			stupeň DSP
			č.výkresu D.1.1.2
			č. paré



UČEBNA JAZYKŮ – NĚMČINA

PLOCHA 55.14m², OBVOD=30,56m²

S.V.= 3,90m

POZNÁMKY:

ZASEKÁNÍ NOVÉHO PŘÍVODNÍHO KABELU ELEKTRO Z CHODBOVÉHO RE DO NOVÉHO RP MÍSTNOSTI
PŘEPOJENÍ NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ DO NOVÉHO RP MÍSTNOSTI,
STROPNÍ OSVĚTLENÍ – BEZ ZMĚNY
OSVĚTLENÍ TABULE – BEZ ZMĚNY
ROZVODY PRO IT, PROPOJENÍ S KATEDROU UČITELE
ZAKRYTÍ PODLAHOVÉHO VEDENÍ KRYCÍ LIŠTOU –AL

□ podlahová krabice s vývody dle pozice

□ dataprojektor – vývod strop 230V

— interaktivní tabule

	Valdštejnova 20 Cheb 350 02	zpracoval: Blažka Hamařová	odpovědný projektant Blažka Hamařová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě
	IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 artmodul@email.cz	zadavatel MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979	
akce:	ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A ZJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI 4.ZŠ CHEB		
místo stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHEB, HRADEBNÍ 14		
objekt	UČEBNA JAZYKŮ - NĚMČINA č.m 313		
část	INSTALACE		
výkres	PŮDORYS UČEBNY - ELEKTROINSTALACE	měřítko 1:50	D.1.1.3
			datum 12/2016
			stupeň DSP
			č.výkresu
			č. paré