



OPĚRNÁ ZED' typ A1 - VÝKRES VÝZTUŽE  
M 1 : 30


PODORYS




POHLED



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



Projekt : Cheb Krajinná výstava 2016 - zajištění zářezu skalního masivu		Číslo: 1									
Výkres :		Datum : 15.06.2015									
St. díl : opěrná úhlová zed' - výztuž plošná (síť)		Str. : 1									
<div><div><div>1*KY 81</div><div></div></div><div><div>1*KY 81</div><div></div></div></div> <div><div><div>2</div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div></div>											
<table><tr><td>Kusů</td><td>Označení</td><td>Brutto[kg]</td></tr><tr><td>2</td><td>KY 81</td><td>171.80</td></tr><tr><td>2</td><td>Součet</td><td>171.80</td></tr></table>			Kusů	Označení	Brutto[kg]	2	KY 81	171.80	2	Součet	171.80
Kusů	Označení	Brutto[kg]									
2	KY 81	171.80									
2	Součet	171.80									

Přesah sítě při osazování v ploše je 300 mm .





Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	ø	Jednot. délka	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	29	14	2.80		81.20	98.09
2	29	14	3.70		107.30	129.62
3	29	12	1.10		31.90	28.33
4	27	12	1.00		27.00	23.98
5	25	12	5.20		130.00	115.44

Celková hmotnost [kg] : 395.46

POZOR - výztuž opěrné úhlové zdi daného typu je vzorové vyztužení daného typu .  
Rozdílné výšky v daném typu opěrné zdi se řeší navýšením ocelové svařované sítě .  
Výztuž zde uvedená se vztahuje na délku opěrné zdi 4,00 m .  
Celková délka opěrné úhlové zdi typ A1 je 12,50 m .

Beton C25/30 - XA1, XC4  
Ocel B500B  
min.krytí výztuže 35 mm



Gener.projektant,HIP Ing. Vladimír Dufek		KSI Plzeň s.r.o. Onehle 59, Stříbro tel. : 377 240 461 , 603 803 222 IČO 2522 1094 DIČ CZ2522 1094	
Zodpověd. projektant Ing.Tomáš Křelina			
Vypracoval , kreslil Ing.Tomáš Křelina			
Kontroloval Ing. Petr Hampl			
Investor Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb			
Akce		zakázkové číslo u GP 03/2015	
Brána do nitra Země Goethův naučný lesopark II. C.2 Mostní objekty a zdi SO 101.3 - Zajištění zářezu skalního masivu Konstrukční část - opěrná úhlová zed' kotvená		zakázkové číslo 28 - 05 / 2015	
		datum květen 2017	
		stupeň DÚR + DSP + PDPS	
Objekt			
Obsah	Výztuž opěrné zdi typ A1 M1:30	číslo přílohy C.2C.5	číslo paré
TATO DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ MĚSTSKÉHO ZHOTOVITELÉ . NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, A PŘEDÁNA O JINAK S NÍ NAKLADANO BEZ PÍSEMNÉHO SOHLASU ZHOTOVITELÉ .			