


LEGENDA

	rozdávěč zapuštěný krytí IP65
	spínač ř.1 IP44 nástěnný
	spotřebič - vývod 3x400V na stěně 2m
	svítidlo zdiřkové přisazené/zavěšené IP65
	zásuvka 16A/230V IP44 nástěnná
	Světelné obvody / okruhy 1,5mm - pokud není uvedeno jinak
	Zásuvkové obvody / okruhy 3x2,5mm - pokud není uvedeno jinak
	Motorové obvody, třífázové okruhy / okruhy 5x6mm
LH-1	VML 114 AM (1249 lm; 13.8 W; 1xLED 12W)



Základní technické údaje:

proudová soustava: 3 + PEN, 400/230V ~ 50Hz, TN-C/S
soudobý příkon: 4,2 kW
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
-izolaci dle ČSN 332000-4-41 ed.2
-kryty dle ČSN 332000-4-41 ed.2
-doplňková proudovými chrániči dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
-odpojením dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
-pospojováním dle ČSN 332000-4-41 ed.2
- dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2
Ochrana proti zkratu a přetížení : pojistky, jističe
VLIVY URČENÉ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH
STROJOVNY
AA5 AH2 BA4 BC3
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se jedná o prostor:
nebezpečný

Ing. Jan Vystyd - Projekce elektro
AI ČKAIT 8. 0301026
Růžová 16
350 02 CHEB
jan@vystyd.cz
tel: 777 61 11 43
fax: 354 43 62 49
IČ: 41 63 26 56
DIČ: CZ 65 06 23 02 47

STAVBA: Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 5, 35002 Cheb

MÍSTO: Matěje Kopeckého 1203/5
k.ú. Cheb 650919, st.p.č. 2646

PROJEKTANT: Ing. Jan Vystyd	Stupeň: OS	D.1.4.4 -2
ČÁST: SITUAČNÍ SCHÉMA VÝTAHOVÉ STROJOVNY	Datum: 10/2017	
INVESTOR: Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb	Měřítko: 1:50	