



Návrh ochrany podzemního tepelného zařízení Alt.1 topný kanál :

Silniční panel IZD 300/200/15 JP, OP 20 tun  
OP = opakovatelné použití (výměna, servis tep. potrubí)  
Deska dimenzovaná na zatížení dopravou a skladbou komunikace.



Poznámka:  
-Při opatření ochrany PTZ musí být všechny ložné vrstvy hutněny.  
-Ochrana předizolovaného potrubí před mechanickým zatížením předizolovaného potrubí bude provedena při zahájení stavby, při stavební činnosti.  
- V místě křížení PTZ s drenáží - bude drenáž přerušena, sanační vrstvy vynechány.  
- VO je uložené v chrániče v celé délce trasy, uložení min.150m nad SP (oprava TR), v případě, že nebude možno toto dodržet, bude uloženo pod TK  
- křížení bude v souladu s ČSN 736005 - křížení teplovodu

Sonda z 6.6.2016, Evropská 56, Cheb (podklad TERE A Cheb)



stávající pískový zásyp potrubí



stěna TK

topné rozvody

Návrh ochrany podzemního tepelného zařízení Alt.2 bezkanálové uložení :

Silniční panel IZD 300/200/15 JP, OP 20 tun  
OP = opakovatelné použití (výměna, servis tep. potrubí)  
Deska dimenzovaná na zatížení dopravou a skladbou komunikace - provede výrobce SP..

Tepelné rozvody (stávající)  
TEREA Cheb s.r.o. (poskytnuté podklady PD r.1953)



Poznámka:  
-Při opatření ochrany PTZ musí být všechny ložné vrstvy hutněny.  
-Ochrana předizolovaného potrubí před mechanickým zatížením předizolovaného potrubí bude provedena při zahájení stavby, při stavební činnosti.  
- V místě křížení PTZ s drenáží - bude drenáž přerušena, sanační vrstvy vynechány.  
- VO je uložené v chrániče v celé délce trasy, uložení min.150m nad SP (oprava TR), v případě, že nebude možno toto dodržet, bude uloženo pod TK  
- křížení bude v souladu s ČSN 736005 - křížení teplovodu

Doplnění na základě požadavku TERE A Cheb s.r.o.

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2,6,10,25 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772		Ing. pro Statiku staveb č.a.0301048		Razítko  <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PETR PAŘÍZEK</b> Dolnícká 2513/13, 350 02 Cheb IČO: 453 61 169 DIČ: CZ6511262252 tel./fax: + 420 /359 604 839; mobil: + 420/603 85 23 44 e-mail: p.parizek@mujbox.cz	
Pařízek Petr		Ing. Zbyněk Pouzar			
Dolnícká 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839		Skalná čp.245			
Objednatel : <b>Město Cheb</b>					
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb					
<b>Úprava vnitrobloku ulice Sadová změna stavby před dokončením na p.p.č.1432/1; 2365/1;1438/69, k.ú.Cheb obec Cheb, ul. Sadová</b>					
Měřítok: 1 : 30		<b>Ochrana PTZ</b>		PD	DPS
Kótováno v mm				Kraj	Karlovarský
			Okres	Cheb	
			MěÚ	Cheb	
			Datum	VIII/2018	
		Č. výkresu :		<b>D.1.1. - 06</b>	

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.