



# TRUBKOVÝ CHODNÍKOVÝ SLOUPEK ZG S KOULÍ - VYJÍMATELNÝ - ZKS


Trubkový chodníkový sloupek 76 - vyjímatelný  
Sloupek je vyroben z ocelové žárově zinkované trubky průměr 76mm. Výška nad zemí 1000mm. Zakončen je ozdobnou koulí z hliníkového odlitku. Provedení vyjímatelný ze zabetonovaného zemního pouzdra. Uzavírací mechanismus se ovládá tříhranným klíčem. Součástí dodávky je zemní pouzdro Proform 76 a patní kroužek F76. Sloupek se po vyjmutí jednoduše zarazí zpět do zemního pouzdra, Ozub sám zaskočí dodrážky v pouzdru a uzamkne se. Základní provedení je žárový zinek. Sloupek je možno vybavit, namísto tříhranného uzávěru, cylindrickým zámkem.

Měř.: 1 : 25



## Vizualizace


## Legenda



spodní úroveň základů



horní úroveň základů



Beton C25/30 XC2 = patka 0,15m³  
celkem 7ks = 1,10m³ betonu

### Poznámka:

Před výkopen základů ověřit technické sítě..

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2,6,10,25 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

<p><b>AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772</b></p> <p>Pařízek Petr</p> <p>Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839</p> <p>Objednatel : <b>Město Cheb</b></p> <p><b>náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb</b></p>		<p>Razítko</p> <p><b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b>  <b>PETR PAŘÍZEK</b>  Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb  ICO: 453 61 169 DIČ: CZ6511262252  tel./fax: + 420 /359 604 839; mobil: + 420/603 85 23 44  e-mail: p.parizek@muibox.cz</p>	
<p><b>Úprava vnitrobloku ulice Sadová</b>  <b>změna stavby před dokončením</b>  <b>na p.p.č.1432/1; 2365/1;1438/69, k.ú.Cheb</b>  <b>obec Cheb, ul. Sadová</b></p>		PD	DPS
		Kraj	Karlovarský
		Okres	Cheb
		MěÚ	Cheb
		Datum	VI/2018
<p>Měřítko: 1 : 25</p> <p>Kótováno v mm</p>	<p><b>Sloupek chodníkový</b></p>		<p>Č. výkresu : <b>D.1.1. - 05</b></p>

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.