


# KOORDINAČNÍ SITUACE

## SADOVÁ, CHEB

### NOVÝ STAV



## Legenda hmot

Nové: ( II etapa)

- 225m<sup>2</sup> KOMUNIKACE - ASFALT NOVÝ
- 148m<sup>2</sup> PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA TL.80MM; např.:BEST - BEATON-povrch STANDARD, barva přírodní  
Délící parkovací čáry např.: BEST - KLASIKO 100x200x80mm, barva červená - z toho 2,7m<sup>2</sup>
- 80m<sup>2</sup> CHODNÍK NOVÝ (PÍSKOVCOVÁ), DLAŽBA 100x200,TL.60MM; povrch STANDARD
- 85m<sup>2</sup> CHODNÍK POJÍŽDĚNÝ - DLAŽBA TL.80MM např.:BEST - BEATON-povrch STANDARD, barva přírodní
- ZELEN travnatá parková

- Uliční vpusti+sorpční odlučovač SOL-2/4M; 2/4P,  
VO veřejné osvětlení 4ks - podzemní vedení  
Chodníkový sloupek 76,v.1000mm - 7ks


- ULIČNÍ VPUSTI SOL 2 - 1ks
- VPUSŤ A ČISTIČÍ DÍL ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU

Stávající:

- Povrchy živичné (asfaltové) komunikace
- Povrchy betonové (dlažba) chodník
- Betonový sokl obytných domů v. cca 1,20m

- Stávající stožár VO - odstranit (nahrazen novým)
- ČEZ - vedení podzemní VN do 35 kV- stávající
- ČEZ - podzemní NN do 1kV- stávající
- ČEZ - Cizí energetické vedení
- ČEZ ICT - Podzemní optické vedení
- ČD Telematika
- CETIN - nezaměřený průběh metalického kabelu
- CETIN - podzemní síť - metalické kabely
- PVVKS-UPC (kabelová televize) - podzemní síť
- Hranice pozemků - stávající
- Teplotní a TUV potrubí TEREPA (předizolované potrubí)
- Vodovodní řad - PE 110 stávající
- Kanalizační stoka B300 - stávající - smíšená
- VO veřejné osvětlení - kabel
- Světelná signalizace
- Ochranné pásmo
- Plynovod STL - stávající
- Plynovod NTL - stávající
- Stávající vegetace (keře, stromy)

Souřadnicový systém : S - JTSK  
Výškový systém : Balt p.v.  
Zaměření provedla oprávněná osoba GEOMA CHEB sro



## Kolektor – podzemní tunel

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2,6,10,25 autorského Zákona č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772		Ing. pro Dopravní stavby č.a.0300140		Razítko	
Pařízek Petr		Ing. Josef Kameník		<b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> <b>PETR PAŘÍZEK</b> Dolnícká 2513/13, 350 02 Cheb IČO: 453 61 169 DIČ: CZ6911762252 tel.fax: + 420/751 604 839; mobil: + 420/603 85 21 44 e-mail: p.parizek@muojba.cz	
Dolnícká 2513/13, 350 02 Cheb, tel.359 604 839		Krušnohorská 1082, Ostrov			
Objednatel: <b>Město Cheb</b>					
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb					
<b>Úprava vnitrobloku ulice Sadová - II.Etapa</b> <b>stavební úprava uheľny na kolektor-změna stavby před dokončením</b> <b>na p.p.č.3327;1432/1, k.ú.Cheb</b> <b>obec Cheb, ul. Sadová</b>				PD	DPS
				Kraj	Karlovarský
				Okres	Cheb
				MÚ	Cheb
				Datum	III/2019
Měřítko:	1 : 200	Koordinační situace - nová výstavba		Č. výkresu: <b>C.2 - 02</b>	
Kótováno v	M				

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.