



TESKO konstrukce s.r.o. Podkovářská 674/2 190 00 Praha 9		ADRESÁT: MgA. H.Fischerová jednatel artmodul s r.o. Valdštejnova 20 350 02 Cheb tel: 608 256 358 email: artmodul@email.cz	
Vyřizuje: Ondřej Jirka +420 602 667 289 ondrej.jirka@teskokonstrukce.cz			
Rozpočtář: Vladimír Vrábel +420 607 004 566 vladimir.vrabel@teskokonstrukce.cz			

Mnohokrát Vám děkujeme za poptávku a tímto si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku dodávky a montáže nosné konstrukce střechy - skleníková část - domova dětí a mládeže v Chebu

AKCE:	Dům dětí a mládeže Cheb
SO / část projektu:	nosná konstrukce střechy - skleníková část

CN zahrnuje

- nosná dřevěná konstrukce - D+M
- ocelové zámečnické prvky, nosné oc. prvky, ztužení - D+M s nátěrem
- spojovací materiál - D+M po montáži natíraný
- výrobní dokumentace (zahrnuta v položce LLD)
- doprava mechanizace (doprava na staveniště, autojeřáb, plošiny, pomocné konstrukce, lešení apod.)
- POŽ. ODOLNOST: bez specifikace

CN nezahrnuje:

- zabetonované ocelové platě ve věncích
- spodní stavbu, základové konstrukce
- podlití kotvení (pokud bude prováděno)
- střešní krytinu + klempířské prvky + skladby konstrukcí
- sněhové zachytávače, revizní lávky, zachytý systém
- případné úpravy konstrukcí pro vyšší požární odolnost
- geodetické práce pro vytýčení spodní stavby

Specifikace použitých materiálů:

prvek	materiál	pevnost	T.Pr./Tř.Agres.	povrchová úprava		upřesnění
ztužidla a krokve	SM / Si	GL24h	TP3	BEZ impr.	lazura 2x	dle statiky TESKO
nosné rámy "skleníku"	SM / Si	GL24h	TP3	BEZ impr.	lazura 2x	dle statiky TESKO
Ocelové součásti	ocel	S 235		žár. Zn	nátěr C2	dle statiky TESKO
Spojovací prostředky	ocel	S 235		galv. Zn	nátěr C2	dle statiky TESKO

KALKULACE:

šikmé sloupy a hlavní příčle skleníku z LLD - D+M	10 párů	284 790 Kč
Střešní a rozpěrné vaznice z LLD - D+M	1 kpl	342 970 Kč
Ocelové kotvení, třmeny rozpěrných vaznic, táhla - D+M	1 kpl	397 230 Kč
Spojovací prostředky	1 kpl	60 940 Kč
Doprava a mechanizace	1 kpl	201 740 Kč
OSTATNÍ (geodet pro osazení, pomocný montážní materiál)	1 kpl	13 420 Kč
CELKOVÁ HODNOTA NABÍDKY bez DPH		1 301 090 Kč

Uvedené ceny jsou pro zhotovitele závazné 1 měsíc od data odeslání CN.

Poznámky / Změny proti PD:

- CN je platná jako celek, v případě objednávky pouze určitých položek nabídky je nutné vyžádat revizi/aktualizaci CN
- jednotlivé položky platí pro uvedená množství (m3, kg, m2,...)
- CN je sestavena dle předběžného statického posouzení
- lazura na LLD obsahuje impregnační látku proti plísním a houbám
- odstín lazury bude upřesněn

Požadavky na stavební připravenost (zajistí objednatel):

- připraveny kotvicí plochy/prvky dle PD
- zařízení staveniště: staveništní přípojky, šatny, WC,...
- předpokládá se dobrý přístup techniky na staveniště zhotovitele a pohyb montážních plošin po desce stavby
- předpokládá se montáž jeřábem z vnějších stran, stavba zabezpečí řádnou zpevněnou plochu na obou stranách objektu

Záruční doba:

Impregnace a nátěry24 měsíců(pokud není v SoD stanoveno jinak)
 Nosná konstrukce.....dle SoD

Dodací lhůta:

Podpis SoD zaplacení 50% zálohy, 2-3 týdny výrobní dokumentace, 4-6 týdnů od odsouhlasení dokumentace nástup na montáž

Informace o naší firmě a reference naleznete na internetu :

<http://www.konstrukce-tesko.cz/>

Děkujeme Vám ještě jednou za zaslanou poptávku a doufáme, že jsme Vám poskytli výhodnou cenovou nabídku a budeme rádi za Vaši zpětnou reakci.

Na spolupráci s Vámi se těší projekční a realizační tým české společnosti TESKO konstrukce s.r.o.