

DDM SOVA Cheb - PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM

02 dotazy z probíhajícího výběrového řízení na dodavatele - ze dne 15.1.2021

Dotaz č.1 ze dne 15.1.2021. Ruční hasicí přístroje , informační štítky a tabulky PO nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Budou tyto položky součástí cenové nabídky?

- původně byly zahrnuty v rozpočtu vybavení učeben PHP 6kg 6 ks
- DOPLNĚNÍ ve VV objekt 02 – Přístavba řádek 92-93– **doplnění**

Dotaz č.2 ze dne 15.1.2021 Mobiliář nábytku v učebnách a kabinetech, vč. pracovních desek není uveden ve výkazu výměr. Bude součástí cenové nabídky?

- Ne - vybavení a nábytek a zařízení bude soutěženo zvlášť

Dotaz č.3 ze dne 15.1.2021 Uzemnění stavby – zemnicí soustava „hromosvody“ není ve výkazu výměr odd. „silnoproud“. Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

- Řešeno již v dotazech č. 1
- DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE ve VV objekt 09 – silnoproud řádek 72-77

Dotaz č.4 ze dne 15.1.2021 Nápis „Dům dětí a mládeže Sova“. Není nijak definováno provedení (materiál, rozměry atd.) Bude nápis součástí cenové nabídky?

- DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE - příloha č. 1, výkres a popis

Dotaz č.5 ze dne 15.1.2021 . Chybí výkres (detail) konstrukce betonového skleníkového záhonu. Ve výkazu výměr nejsou uvedeny železobetonové stěny a jejich bednění. Doplní zadavatel tuto část zadávací dokumentace?

- Detaily budou připraveny a projednány se zhotovitelem a statikem, dle technických možností prováděcí firmy.
- Ve VV jsou uvedeny položky pro skleníkový záhon v objektu 02 - Přístavba - v řádkách 20-23

20	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	85,760	
	VV		3,75*2*2		15,000	
	VV		3,35*2*2		13,400	
	VV		7,37*2*2		29,480	
	VV		6,97*2*2		27,880	
	VV		Součet		85,760	
21	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	85,760	
	VV		3,75*2*2		15,000	
	VV		3,35*2*2		13,400	
	VV		7,37*2*2		29,480	
	VV		6,97*2*2		27,880	
	VV		Součet		85,760	
22	K	311322511	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	36,910	
	VV		3,75*0,2*1,9*2		2,850	
	VV		6,97*0,2*1,9*2		5,297	
	VV		35,65*1,5*0,5		26,738	
	VV		1,2*1,5*0,5		0,900	
	VV		1,5*1,5*0,5		1,125	
	VV		Součet		36,910	
23	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,307	
	VV		36,91/16		2,307	

Dotaz č.6 ze dne 15.1.2021. Ve výkazu výměr chybí chráničky na prostupy kanalizace železobetonovými pasy. Doplní zadavatel tuto část zadávací dokumentace?

• **DOPLNĚNÍ ve VV objekt 02 – Přístavba řádek 82-87– doplnění**

1. Prostup pasem CHR. DN 200/dl.800mm Potrubí DN200 PVC SN12 + 2x těsnící manžeta 200/150mm 6ks
 2. Prostup pasem CHR. DN 200/dl. 1200mm Potrubí DN200 PVC SN12 + 2x těsnící manžeta 200/150mm 4ks
 3. Prostup deskou Potrubí PVC KG 110mm Těsnící límce KG DN100mm 19 ks

82	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	19,000	0,00	0,00
VV		19			19,000		
83	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	19,285	0,00	0,00
VV		19*1,015	Přepočtené koeficientem množství		19,285		
84	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	9,600	0,00	0,00
VV		0,8*6			4,800		
VV		1,2*4			4,800		
VV		Součet			9,600		
85	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	9,744	0,00	0,00
VV		9,6*1,015	Přepočtené koeficientem množství		9,744		
86	K	899913141	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150	kus	19,000	0,00	0,00
VV		19			19,000		
87	K	899913151	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200	kus	20,000	0,00	0,00
VV		6*2+4*2			20,000		

Dotaz č.7 ze dne 15.1.2021. Jsou rozdíly mezi tabulkou materiálů a výkazem výměr- část Dřevěné (Tesařské) konstrukce (mimo plnostěnných vazníků TESKO). V tabulce jsou uvedeny krokve – rozměrů 180*240 mm , pozednice 140*140, 180*200 mm , průvlak 180*240 mm , ve skladbě konstrukcí jsou uvedeny tyto prvky jako lepené (označ. T01 až T09 + T19 až T 21) .

Ve výkazu výměr jsou položky v části 762-Konstrukce tesařské tyto položky:

762332134 Montáž vázaných křížů krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm² m 505,300

8,25*8 66,000
 7,25*41 297,250
 5,9*5 29,500
 12,3*2 24,600
 45,7 45,700
 4,45*2 8,900
 3,515*2 7,030
 3,76*7 26,320
 Součet 505,300


60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m m³ 19,720. Dle určení se jedná o běžné řezivo, ne lepené konstrukční hranoly. Žádáme zadavatele o upřesnění , která položka je správně.

- Řešeno již v dotazech č. 1
- ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO VV - OBJEKT 02 a 03
- ÚPRAVA ve VV objekt 02 – řádek 135 – jiné množství + příloha č. 2 - výkaz prvků krovu
- DOPLNĚNÍ ve VV objekt 02 – Přístavba řádek 136 – doplnění + příloha č. 2 - výkaz prvků krovu
- ÚPRAVA ve VV objekt 03 – řádek 29 – jiné množství + příloha č. 2 - výkaz prvků krovu
- DOPLNĚNÍ ve VV objekt 03 – Přístavba řádek 30 – doplnění + příloha č. 2 - výkaz prvků krovu

V Chebu 20.1.2021 zpracovala MgA. H.Fischerová

Přílohy:

- příloha č. 1 – schéma a popis pro fasádní nápis - PDF
 příloha č. 2 – oprava tabulky výpis prvků krovu - PDF
 příloha č. 3 – doplněný výkaz výměr - xlsx
 příloha č. 4 – kontrolní statický propočet - PDF



artmodul s.r.o.
 Mánesova 265/13
 Cheb 350 02
 IČ: 291 22 571
 tel: 739 327 270
 artmodul @ email.cz