







UV6

TBV-Q 550/550/90
TBV-Q 390/60/10a
TBV-Q 450/555/5d
TBV-Q 450/350/3a PVC
TBV-Q 450/300/2a



UV7

TBV-Q 550/550/90
TBV-Q 450/295/5b
TBV-Q 450/350/3a PVC
TBV-Q 450/300/2a



SUV5



NUTNO VYTVOŘIT V OBRUBNÍKU VÝKLENEK



LEGENDA:

1 - SORPČNÍ VPUSŤ 1740x950mm, V=1255mm
2 - ZÁKRYTOVÁ DESKA 1740x950x200mm D 400kN
3 - ŠACHTOVÝ POKLOP D 400kN VČ. VYROVNÁVACÍCH PRSTENCŮ
4 - VTOKOVÁ MŘÍŽ 500x500mm D 400kN
5 - KALOVÝ KOŠ
6 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN 150
7 - SORPČNÍ NÁPLŇ cca 3,5kg
8 - ZÁKLADOVÁ DESKA S PODSYPEM (3cm PÍSKOVÉ LOŽE, 15cm PODKLADNÍ BETON, 10cm ŠTĚRKOVÝ PODSYP)
9 - KONSTRUKCE KOMUNIKACE
10 - KONSTRUKCE CHODNÍKU
11 - OBRUBNÍK OP2 30/20 +10cm
12 - ZÁSYP Z NENAMRZAVÉ ZEMINY

POZN1: POKLOPY ŠACHET A MŘÍŽE STÁVAJÍCÍCH UV BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVÉ NIVELETY.

POZN2: STÁVAJÍCÍ IS JSOU VYNESENY DLE ČSN 73 6005 TAB. A.2. PD TEDY PŘEDPOKLÁDÁ JEJICH ULOŽENÍ DLE TÉTO ČSN. V PŘÍPADĚ KOLIZE NAVRŽENÉHO STAVU SE STÁVAJÍCÍMI IS BUDE STAVBA ZASTAVENA A BUDE NEPRODLENĚ PŘIVOLÁN PROJEKTANT, SE KTERÝM BUDE NAVRŽENO VHODNÉ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ V RÁMCI AD A RDS. NOVÉ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ BUDE NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO ZAMĚŘENÍ KŘÍŽENÝCH IS, KTERÉ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZN3: VEŠKERÁ KŘÍŽENÍ BUDOU PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENA PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM DANÉ IS.

POZN4: V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM LZE SNÍŽIT VZDÁLENOST AŽ NA 15cm ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDE DLE ČSN 73 6005 NA PLYNOVODU PROVEDENA TROJNÁSOBNÁ IZOLACE 1,0m NA KAŽDOU STRANU OD MÍSTA KŘÍŽENÍ.

POZN5: V MÍSTĚ OSAZENÍ SORPČNÍCH UV, RESP. JEJICH SERVISNÍCH POKLOPŮ BUDE NUTNO V OBRUBNÍKU VYTVOŘIT VÝKLENEK

AKTUALIZACE PD (II.-IV. ETAPA) PO DOKONČENÍ I. ETAPY VÝSTAVBY (REKONSTRUKCE UL. DUKELSKÁ). DATUM 12/2020.

MH Projekt spol. s r.o. / Ing. Martin Haueisen
Projekční a inženýrská kancelář autorizovaná v oboru dopravních staveb
společné sídlo: Bezejmenná 1424/9, CZE - 350 02 Cheb
společná kancelář: Sládkova 159/1, CZE - 350 02 Cheb
ID datové schránky MH Projekt spol. s r.o.: dd8muej
ID datové schránky Ing. Martin Haueisen: efacu6d
mob: 00 420 605 031 348
email: info@mhprojekt.cz

Vypracoval:	**Ing. Martin Haueisen**	*Podpis:*
Zodpovědný projektant:	**Ing. Martin Haueisen**	*Podpis:*
Generální projektant:	**Ing. Martin Haueisen**	*Podpis:*
Objednatel:	**Město Cheb, IČO: 002 53 979** **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, CZE - 350 20 Cheb**	
Místo stavby:	**MK Karlova a Dukelská, Cheb, Karlovarský kraj**	
Název akce:	**Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb**	
Část PD:	**C.1 Objekty pozemních komunikací**	
Stavební objekt:	**SO 102 - Dopravní řešení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s ul. Svobody a Dukelská**	
Příloha:	**Sestavy UV a SUV a kanalizační přípojky**	

Otisk autorizačního razítka:

Datum:	**11/2017**
Číslo zakázky:	**2017-04**
Polohopisný systém:	**S-JTSK**
Výškový systém:	**Bpv**
Stupeň:	**DSP+PDPS**
Měřítko:	**1 : 50, 150**
	C.1B.6
Číslo přílohy:	*Paré číslo:*