

Vážený pan  
**Ing. Petr Moos**  
Americká 216/42B  
351 01 Františkovy Lázně

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
2017-01-18

NAŠE ZNAČKA  
KSÚS KK/SÚ-394/2017 -Če

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Černík/601592286  
[cernik.martin@ksusk.cz](mailto:cernik.martin@ksusk.cz)

CHEB  
2017-01-24

**Stanovisko ke stavbě „Odvodnění komunikace Na Červeném Vrchu v Chebu“**

Na základě předložené žádosti o vyjádření k dokumentaci stavby pro územní a stavební řízení „**Odvodnění komunikace Na Červeném Vrchu v Chebu**“, silniční pozemek silnice II/606, km cca 30,675 (p.p.č. 2593/1 k.ú. Cheb, obec Cheb), v rozsahu dle předložené PD zpracované Ing. Petrem Moosem, (Investor Město Cheb), dává Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK) předběžný souhlas s uložením stavby – zařízení, při splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena pouze na základě zpracované a pověřeným pracovníkem KSÚS KK odsouhlasené projektové dokumentace.
2. Příčné uložení dešťové kanalizace v pozemku silnice II/606 bude provedeno otevřeným výkopem. Při provádění výkopu bude postupováno dle TP č. 146 MDaS ČR.
3. Vyústění dešťové kanalizace DN 200 bude sloužit pro svedení dešťových vod z MK ulice Na Červeném Vrchu do zpevněného příkopu silnice II/606. V této souvislosti bude upraven a zpevněn lomovým kamenem do betonu výústní objekt, ale také svah proti němu v rozsahu dle předložené projektové dokumentace. Vlastník zařízení zajišťuje údržbu celého zařízení včetně zpevněných svahů. Původní vyústění dešťové kanalizace u pozemku p.č. 2024/5 k.ú. Cheb bude odstraněno a zaslepeno tak, aby nedocházelo k vytékání dešťových vod v tomto prostoru silničního příkopu. Vyústěním dešťových vod do silničního pozemku nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na silnici II/606.
4. O povolení uložení kanalizace do silničního pozemku zažádejte příslušný silniční správní úřad.
5. Před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu bude mezi investorem a KSÚS KK uzavřena **Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení**, na základě které bude účtována záloha na jednorázovou úhradu za omezení vlastnických práv stavbou na dotčeném pozemku, dle platného sazebníku úhrad.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100  
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzně, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: [podatelna@ksusk.cz](mailto:podatelna@ksusk.cz)  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

**Doručovací adresa:**  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

**Fakturační adresa:**  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Chebská 282, 356 01 Sokolov



6. Stavba bude provedena odborně způsobilou firmou.
7. Před zahájením stavby bude vydáno silničním správním úřadem rozhodnutí o zvláštním užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Rozhodnutí bude vydáno na základě uzavřené **Smlouvy o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání** pozemku mezi KSÚS KK a zhotovitelem.
8. Návrh dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací bude předložen KSÚS KK k odsouhlasení.
9. Souhlasíme s odstraněním náletových dřevin na dotčeném pozemku p.č. 2593/1 k.ú. Cheb, obec Cheb v rozsahu cca 20 m<sup>2</sup>.
10. Předání a převzetí dotčeného úseku silnice bude stvrzeno písemným protokolem za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele.
11. Investor, resp. vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu existence tohoto zařízení za veškeré škody na majetku KSÚS KK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením.
12. Smlouva o věcném břemeni (služebnosti inženýrské sítě, zpevnění svahů) bude uzavřena toliko na základě písemné žádosti investora (vlastníka) stavby, podané po jejím dokončení a geometrickém zaměření, konečné rozhodnutí o zřízení věcného břemene náleží Radě Karlovarského kraje.

**Toto vyjádření neslouží samostatně jako souhlas s vydáním stavebního povolení.**

Ing. Martin Černík  
vedoucí oddělení silniční správy pro oblast západ



POZNÁMKA:

- Kanalizace bude z materiálu PVC KG DN 150 a 200, potrubí bude uloženo v závislosti na hloubce uložení stávajících podzemních sítí. Před zásypem bude proveden hutný štěrpkovitý podsyp.
- Zakreslení a hloubky uložení sítí jsou pouze orientační, neslouží jako výrobní výkres. Před zahájením zemních prací je nutné vytyčení všech podzemních sítí. Při zemních pracích respektovat požadavky jednotlivých správců sítí, v souladu s jejich podmínkami pro provádění těchto prací.
- V místech křížení s podzemními sítěmi nejsou překročeny nejmenší svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí. Místa křížení a souhlédy s podzemními inženýrskými sítěmi jsou v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Na p.p.č. 2024/3 budou hrdla proti vytážení vlivem rázů kapalin zajištěna opěrnými betonovými bloky po cca 5,0 m (podle délky potrubí mezi hrdly).

LEGENDA:

- nadzemní vedení CETIN, a.s.
- nadzemní vedení nn ČEZ Distribuce a.s.
- podzemní vedení NTL plyn inogy a.s.
- podzemní vedení UPC ČR, s.r.o.
- kanalizace stávající CHEVAK Cheb, a.s.
- navržená dešťová kanalizace PVC DN 200
- vodovod CHEVAK Cheb, a.s.
- veřejné osvětlení CHETES s.r.o.
- katastrální hranice pozemků
- stávající šachta
- revizní šachta
- uliční vpust'
- ochranné pásmo NTL plynovodu
- ochranné pásmo UPC
- ochranné pásmo vodovod
- ochranné pásmo VO

SŠ  
RŠ  
UV

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSC 356 01  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

24.1.2017  
M. Čížek



Ing. Petr Moos	Americká 216/42B, 351 01 Františkovy Lázně, IČ: 62616480	Výkres č.: C.2,3
Projektant: Ing. Petr Moos	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Moos ČKAIT 0300705	Razítko, podpis:
Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb	Stupeň PD: DSP+DUR	Paré č.:
Akce: ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE NA ČERVENÉM VRCHU p.p.č. 2013/4, 2013/7, 2024/5, 2593/1, k.ú. Cheb	Stavební úřad: MÚ Cheb	
Obsah: CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Datum: leden 2017	
	Měřítko: 1:200	

Délky uložení sítí do p.p.č. 2013/4:

- šterbinová trouba 4,0 m
- ACO drainy 4,5 m
- potrubí+šachty 57,3 m
- celková délka 66,8 m

