





## Schéma KL.2



## Schéma KL.3



## Specifikace KL.2

Pracovní kuchyňské skříňky – viz schema.

spodní skříňky: klížená konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda HDF 3 mm, namáhané hrany

olepeny ABS hranou tl. 2 mm, otevírává dvířka na miskových závěsech (FGV)

vnitřní vybavení – volně přestavitelné police.

Tl. jednotlivých polic 18 mm.

Podnož výšky 100 mm tvořena z Jackové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním

RAL 9006. Prostor pod skříňkou uzavřen naklápávacím profilem pro uzavření prostoru v místě

podnože.

Kování v provedení nerez kartáčovaná. Skříňka s uzamykatelnými všemi dvířky

Celkové barevné pojetí a výběr lamina bude určen investorem na základě předložené nabídky

dodavatele a výrobce.

Počet kusů celkem – 1 x

## Specifikace KL.3

Pracovní kuchyňské skříňky – viz schema.

spodní skříňky: klížená konstrukce z LTD min. tl. 18 mm, záda HDF 3 mm, namáhané hrany

olepeny ABS hranou tl. 2 mm, otevírává dvířka na miskových závěsech (FGV)

vnitřní vybavení – volně přestavitelné police.

Tl. jednotlivých polic 18 mm.

Podnož výšky 100 mm tvořena z Jackové konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním

RAL 9006. Prostor pod skříňkou uzavřen naklápávacím profilem pro uzavření prostoru v místě

podnože.

Kování v provedení nerez kartáčovaná. Skříňka s uzamykatelnými všemi dvířky

Celkové barevné pojetí a výběr lamina bude určen investorem na základě předložené nabídky

dodavatele a výrobce.

Počet kusů celkem – 1 x

**JURICA a.s.**

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér : Sokolov, Křížová 121

Projektant : Miroslav Fischer

Ateliér Ostrov :

Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov

AIP : Ing. Anton Jurica

Kreslil : MF & HP

Ateliér Sokolov :

tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ved. proj. : Miroslav Fischer

Kontroloval : Ing. Anton Jurica

Ateliér Sokolov :

Křížová 121 , 356 01 Sokolov

Investor : Město Cheb

Místo stavby : Cheb

Ateliér Sokolov :

tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce :

Revitalizace výdejen stravy  
MŠ Bezručova, Cheb 350 02

Datum :

06.2017

Číslo paré :

Charakter stavby : Udržovací práce

Zakázka č. :

24/17

Stupeň PD : PD pro realizaci stavby

Formát :

2 x A4

Objekt : Stavební část

Měřítko :

1 : 25

Výkres :

Kuchyňské skříňky KL.2 a KL.3

Číslo výkresu :

24/17 - ST.B06