

Smlouva o dílo č. 20130925

1) Název akce : „Rekonstrukce rybníka Dolní Hraničná“

2) Místo stavby : k. ú. Dolní Hraničná

3) Smluvní strany :

Objednatel : Lesy města Chebu, s.r.o.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
Odpovědný zástupce : Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel
Bankovní spojení : 78-2281260237/0100
IČO : 002 42 221 Telefon : +420 775 699 322

Zhotovitel : Gothard Novák – práce bagrem

Odpovědný zástupce : Gothard Novák
Bankovní spojení : 780168399/0800
IČO : 15736458 Telefon : 605775987 Fax :
DIČ : CZ400717955

4) Předmět smlouvy, označení a rozsah prací:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Rekonstrukce rybníka Dolní Hraničná“ - v rozsahu prací dle oceněného výkazu výměr.

5) Podklady a dispozice:

Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet, schválený objednatelem a zhotovitelem. Podrobnosti o provedení prací, jakož i případné změny v postupu prací budou projednány pověřenými zástupci obou smluvních stran a potvrzeny podpisem. Objednatel předal zhotoviteli vyhotovení odsouhlaseného projektu.

6) Dodací lhůty:

Práce, které jsou předmětem této smlouvy, provede zhotovitel v termínech:

předání staveniště: 09/2013

termín dokončení: 10/2013

Způsob předání: písemným zápisem

7) Údaje cenové a fakturační:

Cena ve výši :	Provedení prací v ceně bez DPH	494.058,-Kč
	DPH 21 %	103.752,- Kč
	Cena včetně DPH	597.810,- Kč

je konečná, nepřekročitelná a oceněna položkovým rozpočtem.

Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z nabídky. Ostatní položky, které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok, které budou sníženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani

URS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Případné změny schvaluje vždy objednatel, a to před jejich provedením.

Způsob placení:

Fakturace bude probíhat 1 x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací. Tímto způsobem bude fakturováno do výše 80 % hodnoty díla, zbylých 20 % bude vyfakturováno po bezvadném předání díla, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení.

8) Smluvní dodatky:

Ke změně, doplnění nebo zrušení této smlouvy může dojít jen písemným dodatkem, potvrzeným oběma smluvními stranami. V náležitostech touto smlouvou neřešených, platí ustanovení obchodního zákoníku.

Objednatel odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku dodaných vadných podkladů zhotoviteli či třetím osobám.

9) Zvláštní ujednání:

a) Odpovědné osoby, zmocněné k jednání:

Za objednatele:	Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel
	Tel.: 775 699 322
Za zhotovitele:	Gothard Novák
	Tel.: 605 775 987

b) Objednatel se zavazuje zajistit vstupy na pozemky.

c) Zhotovitel si zajistí vyjádření zodpovědných organizací o existenci elektrických a telefonních kabelů, vodovodů, parovodů, plynovodů, ropovodů, meliorací a všech podzemních zařízení v prostoru provádění prací včetně jejich vytýčení před termínem zahájení prací.

d) Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) v termínu, prosté právních i fyzických vad. Při předání staveniště (pracoviště) předá též napájecí místa elektrické energie příjezdové cesty, zemníky a deponie vytěžené zeminy a další náležitosti územního plánu, nezbytné k provádění prací ve smyslu smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Obě strany se zavazují reagovat na zápis ve stavebním deníku nejpozději do tří dnů.

10) Odpovědnost za vady:

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání. Tyto vady je objednatel povinen reklamovat v zápisu o předání a převzetí díla. Zároveň je povinen navrhnout způsob odstranění vady, resp. způsob vyřízení reklamace.

Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se objeví v průběhu záruční lhůty v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet od data předání a převzetí díla (prací).

Vady zjištěné v záruční lhůtě je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V opačném případě odpovědnost za tyto vady zaniká. Písemná reklamace musí obsahovat popis vady.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v záruční lhůtě, pokud byly způsobeny vnějšími okolnostmi a nezpůsobil je zhotovitel.

Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu objektů.

Objednatel je povinen vytvořit podmínky pro odstranění reklamované vady.

11) Penalizační podmínky:

- a. 0,5 % z nabídkové ceny za nesplnění termínu realizace – za každý den prodlení
- b. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává ve výši 1 tis. Kč, za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění. Termín pro odstranění vad a nedodělků se stanovuje na 10 dní od doručení oznámení zadavatele zhotoviteli.
- c. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury vystavené zadavatelem za náklady spojené s odstraněním vad v případě, že zadavatel bude nucen tyto vady pro nečinnost zhotovitele opravit na vlastní náklady.
- d. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- e. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- f. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

12) Další ujednání:

Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.


Kontrola prací před zakrytím.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce odběratele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem, ve stavebním deníku.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Chebu dne 25.9.2013

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Přílohy smlouvy:

1. položkový rozpočet NOVÁK - práce bagrem
Kopeckého 14
350 02 CHEB
☎ 0166/313 13

LESY MĚSTA CHEBU, s.r.o.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14
350 02 CHEB
IČ: 27965911

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce rybníka Dolní Hraničná

Objekt: Hráz rybníka

JKSO:

Datum: 16.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	540,000	31,-	16.740,-
			svah a koruna hráze				
			9,0*60		540,000		
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	540,000		
3	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	168,750	375,-	63.281,-
			odstranění humusu z telesa hráze				
			0,15*15*75		168,750		
4	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	17,500	190,-	3.325,-
			výkop pro výpustné potrubí				
			1,0*2,5/2*14		17,500		
5	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	172,750	220,-	38.005,-
			zemina z výkopu pro potrubí				
			17,50		17,500		
			přebytečná ornice				
			168,75-90*0,15		155,250		
			Součet		172,750		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	172,750		
7	001	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží šířky přes 2,5 m	m ³	250,000	291,-	72.750,-
			dosypání hráze zeminou dovezenou ze zemníku z 10km				
			(15+5)/2*2,5*8,0		200,000		
			dosypání nerovností hráze				
			50		50,000		
			Součet		250,000		
8	001	122201402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	250,000	117,-	29.250,-
			pro dosypání hráze rybníku				
			250		250,000		
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	250,000	173,-	43.250,-
			dovoz ze zemníku na dosypání hráze rybníka				
			250		250,000		
10	001	172102101	Zřízení těsnicí výplně se ztuhnutím bez dodání sypaniny	m ³	2,000	78,-	156,-
			jílové těsnění kolem výpustného potrubí				
			2,0		2,000		
11	581	581214000	zemina jílovinová surová - pro jílové těsnění	t	3,600	180,-	648,-
			2,0*1,8		3,600		
12	001	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m ²	90,000	46,-	4.140,-
			vzdušný svah hráze - zpětné ohumusování				
			1,5*60		90,000		
13	231	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m ²	90,000	34,-	3.060,-
			vzdušný svah hráze - zpětné ohumusování				
			1,5*60		90,000		
14	005	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	4,640	150,-	696,-
			90*0,05*1,03		4,640		

2

Zakládání

15	011	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XF2	m ³	1,620	1800,-	2.916,-
			základ požeráku				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce rybníka Dolní Hraničná

Objekt: Hráz rybníka

JKSO:

Datum: 16.4.2012

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,40*1,40*0,80*1,035		1,620		
16	011	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,010		360,-
			základ pod požerák				
			0,617*0,62*6/1000+1,208*1,20*2/1000		0,010		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
17	R	3 01	Požerák monolitický dvoudlužový	S	1,000	34 000,-	34 000,-
46 Zpevněné plochy							
18	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	111,000	479,-	53 169,-
			koruna hráze				
			5,0*(60-10)*0,30		75,000		
			pata vzdušného svahu				
			2,0*0,30*60		36,000		
			Součet		111,000		
19	321	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	50,000	380,-	19 000,-
			část koruny hráze - dlažba do betonu				
			5,0*10		50,000		
20	321	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	50,000	180,-	9 000,-
			část koruny hráze - dlažba do betonu				
			5,0*10		50,000		
21	321	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	25,050	648,-	16 232,-
			návodní strana hráze				
			(0,30+1,37)/2*0,50*60		25,050		
22	321	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	60,000	415,-	24 900,-
			návodní strana hráze				
			4,0*0,25*60		60,000		
23	321	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:2 š nad 3 do 7,5 m	m2	390,000	27,-	10 530,-
			navodní strana hráze				
			6,50*60		390,000		
24	693	693111410	textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	468,000	26,-	12 168,-
			390,0*1,20		468,000		
25	321	462512270	Zához z lomového kamene s prošťerkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	0,940	368,-	345,-
			výpustný objekt				
			1,50*(2,3+2,7)/2*(0,2+0,3)/2		0,940		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
26	011	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	1,960	368,-	721,-
			pod základ požeráku				
			1,4*1,4		1,960		
87 Potrubí z trub plastických a skleněných							
27	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub plastových otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	14,000	115,-	1 610,-
			výpustné potrubí				
			14		14,000		
28		286 01	Dodávka potrubí KG Gigapipe PP SN8 DN300	M	15,400	1 950,-	30 030,-
			14*1,10		15,400		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce rybníka Dolní Hraničná

Objekt: Hráz rybníka

JKSO:

Datum: 16.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
29	311	919311112	Čela propustků z prostého betonu vč. bednění odbednění	m3	1,690	4.150,-	7.013,-
			základ výtokového čela				
			2,70*0,80*0,40		0,860		
			betonový zavazovací práh				
			2,30*1,20*0,30		0,830		
			Součet		1,690		
30	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	0,860	5.812,-	4.998,-
			výtokové čelo pro potrubí				
			2,70*0,80*0,40		0,860		
96 Bourání konstrukcí							
31	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,000	250,-	500,-
			bourání bezpečnostního přelivu				
			2,0		2,000		
32	271	811391111-1	Demontáž potrubí z trub betonových DN 400	m	10,000	35,-	350,-
33	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,110		
34	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další 1 km přes 1 km	t	67,210		
			celkem odvoz sutí do 12km				
			6,11*11		67,210		
35	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,110	150,-	915,-
99 Přesun hmot							
36	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály hráze rybníků	t	467,300		

Celkem

494.058,- Kč