


PŮVODNÍ STAV - BEZBARIÉROVÉ WC

WC Č. 212 PLOCHA =4,08m2, OBVOD= 8,5m2

PODLAHA 0,00

POZNÁMKY:

DEMONTÁŽ HYGIENICKÉHO VYBAVENÍ – BIDETU A WC, A STÁVAJÍCÍCH MADEL U WC, UMYVADLA
ODHALENÍ PŮVODNÍ KANALIZACE A VODOVODU–PŘÍPRAVA NA PŘIPOJENÍ NOVÝCH PŘÍPOJNÝCH POTRUBÍ
NOVÉ UMYVADLO S BATERIÍ BUDE INSTALOVÁNO NA STÁVAJÍCÍ MÍSTO A VÝVODY KANALIZACE I VODOVODU BUDE OPATŘENO MADLY DLE PŘEDPISU
NOVÁ WC MÍSA S NÁDRŽKOU BUDE INSTALOVÁNA NA MÍSTO BIDETU. NUTNÉ NOVĚ PROVÉST PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI PROSTUPEM V PODLAŽE A NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ TRASY
ZASLEPIT PŮVODNÍ NAPOJENÍ WC A OPRAVIT PODLAHU DLAŽBOU
UPRAVIT NAPOJENÍ WC NÁDRŽKY NA POTRUBÍ VODOVODU
PROVÉST OPRAVU STĚN, ŠTUKŮ, VÝMALBY A OMYVATELNÉHO NÁTĚRU STĚN PO PROVEDENÍ ÚPRAV INSTALACÍ
PROVÉST INSTALACI SIGNÁLNÍHO TLAČÍTKA S OSazením SIRÉNY NA CHODBU ŠKOLY
VĚŠKERÉ PŘÍSTUPOVÉ DVEŘE OSADIT MADLEM
INSTALACE PEVNÝCH A SKLOPNÝCH MADEL U WC A UMYVADLA



NOVÝ STAV - BEZBARIÉROVÉ WC



Valdštejnova 20
Cheb 350 02
IČ: 291 22 571
tel: 608 256 358
tel: 739 327 270
artmodul@email.cz

zpracoval:	odpovědný projektant
MgA. Hana Fischerová	MgA. Hana Fischerová
IČ: 291 22 571	ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě
zadavatel	
MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14	
CHEB 350 20 , IČ: 00253979	

akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K PROJEKTU PODPORY ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V PŘÍRODOVĚDNÉM A TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ MA 3. ZŠ CHEB
místo stavby	CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 2287/3, ZLATÝ VRCH
objekt	PAVILON 2. STUPNĚ
část	VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ BEZBARIÉROVÁ TRASA
výkres	BEZBARIÉROVÉ WC 2.NP

měřítko 1:50

datum	č. paré
12/2016	
stupeň DSP	
č.výkresu	
D.1.5.1	

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POPIS	
UMYVADLO PRO INVALIDY / KOLO 550x550mm	
BATERIE UMYVADOVÁ STOJÁNKOVÁ /SAMOZAVÍRACÍ TLAČNÁ	
WC PRO INVALIDY DL. 700mm/ KOLO – SPODNÍ ODPAD	
MADLO SKLOPNÉ K WC DL. 813mm	
MADLO PEVNÉ K WC NEREZ DL. 850mm	
MADLO SKLOPNÉ K UMYVADLU/ DL.600mm	
MADLO PEVNÉ K UMYVADLU /DL.600mm	
ODPADKOVÝ KOŠ	
DÁVKOVAČ NA MÝDLO	
ZASOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	
ZASOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	
VĚŠÁK	

PŘEDEPSANÉ VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.