

PLOCHA 72,67m2, OBVOD=35,20m2 S.V.= 3,24/ PODLAHA 0,00

POZNÁMKY:

- ZRUŠIT VEDEDENÍ ELEKTRO V LIŠTÁCH, ODPOJENÍ INSTALACÍ ELEKTRO, ELEKTRO BUDE CELÉ NOVÉ
- ODPOJENÍ INSTALACÍ VODY A KANALIZACE U KATEDRY
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA – SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO PVC
- ZVÝŠENÁ NA DŘEVĚNÉM ROŠTU –DESKY MDF NA DŘEVĚNÉM ROŠTU –
- ODSTRANIT PVC, DEMONTÁŽ DESEK MDF, KONTROLA ROŠTU
- DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ – STROPNÍCH ZÁŘÍVEK, A OSVĚTLENÍ TABULE VČETNĚ KABINETU
- DEMONTÁŽ TABULE
- DEMONTÁŽ A ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ VZT
- VÝMĚNA OKEN – STÁVAJÍCÍ STAV A VELIKOST
- DEMONTÁŽ KRYTŮ RADIÁTORŮ A PARAPETŮ

s.r.o.

Valdštejnova 20  
Cheb 350 02  
IČ: 291 22 571  
tel: 608 256 358  
tel: 739 327 270  
artmodul@email.cz

zpracoval:

MgA. Hana Fischerová

odpovědný projektant

MgA. Hana Fischerová

ČKAIT č.a. 0301320

projektová činnost ve výstavbě

zadavatel

MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14  
CHEB 350 20 , IČ: 00253979

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY K PROJEKTU PODPORY ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ  
V PŘÍRODOVĚDNÉM A TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ MA 3. ZŠ CHEB

místo stavby

CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 2287/3, ZLATÝ VRCH

objekt

UČEBNA FYZIKY 3.NP Č.U. 315

část

STAVEBNÍ ČÁST

výkres

PŮDORYS UČEBNY - PŮVODNÍ STAV

měřítko

1:50

datum

12/2016


stupeň

DSP

č.výkresu

č. paré

D.1.1.1




PLOCHA 72,67m<sup>2</sup>, OBVOD=35,20m<sup>2</sup> S.V.= 3,24/ PODLAHA 0,00

POZNÁMKY:

VYSEKÁNÍ RÝH PRO VEDENÍ NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ  
ODHALENÍ PŮVODNÍ KANALIZACE A VODOVODU-PŘÍPRAVA NA PŘIPOJENÍ NOVÝCH PŘÍPOJNÝCH POTRUBÍ  
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU STÁVAJÍCÍHO STUPINKU- CCA 50%  
ZAKRYTÍ STUPINKU DESKAMI MDF TL. 25mm 100%  
OSAZENÍ NOVÝCH OKEN  
OSAZENÍ NOVÝCH PARAPETŮ TL. 30mm, LAMINOVANÉ MDF  
SYNTECKÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ A OCEL. POTRUBÍ  
VÝMĚNA OKEN - STÁVAJÍCÍ STAV A VELIKOST  
VYSRAVENÍ RÝH PO VEDENÍ INSTALACÍ, ZAOMÍTNUTÍ  
OŠKRABÁNÍ 100% A PŘEŠTUKOVÁNÍ STĚN 100%,  
NOVÁ VÝMALBA 100%, OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN V=1,2m, ZA UMYVADLY V=1,8m  
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PODLAHY  
POLOŽENÍ NOVÉHO PVC  
INSTALACE INTERAKTIVNÍ TABULE A ZAŘÍZENÍ  
ZPĚTNÁ MONTÁŽ UMYVADEL, NOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE PÁKOVÉ  
INSTALACE NOVÉHO OSVĚTLENÍ A OSVĚTLENÍ TABULE

- Ⓣ1 VNITŘNÍ PARAPET-LAMNOVANÉ MDF TL. 40mm, Š. 150mm-200mm  
Ⓣ2 VNITŘNÍ PARAPET-LAMNOVANÉ MDF TL. 40mm, Š. 600mm  
Ⓣ1 VENKOVNÍ PARAPET- POPLASTOVANÝN PLECH TL. 0,7mm

<b>STAVBA</b>	Valdštejnova 20 Cheb 350 02 IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz	zpracoval: MgA. Hana Fischerová	odpovědný projektant: MgA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě	
		zadavatel: MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979		
akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY K PROJEKTU PODPORY ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V PŘÍRODOVĚDNÉM A TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ MA 3. ZŠ CHEB		datum:	č. paré:
místo stavby:	CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 2287/3, ZLATÝ VRCH		12/2016	
objekt:	UČEBNA FYZIKY 3.NP Č.U. 315		stupeň DSP	
část:	STAVEBNÍ ČÁST		č.výkresu	
výkres:	PŮDORYS UČEBNY - PŮVODNÍ STAV	měřítko:	1:50	D.1.1.2



PLOCHA 72,67m<sup>2</sup>, OBVOD=35,20m<sup>2</sup> S.V.= 3,24/ PODLAHA 0,00

POZNÁMKY:

NOVÉ KOMPLETNÍ ROZVODY ELEKTRO  
NOVÝ PŘÍPOJNÝ KABEL Z CHODBOVÉHO RE  
OSAZENÍ NOVÉHO RP V UČEBNĚ VČETNĚ TLAČÍTKA STOP  
ROZVOD PRO INTERAKTIVNÍ TABULI  
NÁPOJENÍ CENTRÁLNÍHO PULTU KATEDRY A PROPOJENÍ S LAVICEMI ŽÁKŮ  
INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRO PRO OSVĚTLENÍ  
INSTALACE NOVÉHO OSVĚTLENÍ A OSVĚTLENÍ TABULE  
INSTALACE INTERAKTIVNÍ TABULE A ZAŘÍZENÍ

REZERVA  
TLAČÍTKO STOP  
TISKÁRNA  
OSVĚTLENÍ TABULE  
V=1,2m  
MK PRO IT

ZÁSUVKA PRO IT  
HK PRO IT 50mm

REZERVA

Legenda

- Nové svítidlo ref. typ MODUS LLX 2x58W s leštěnou AL mřížkou  
Nové svítidlo ref. typ MODUS LLX 2x35W s leštěnou AL mřížkou – PŘISAZENÉ rastr 1200/600mm  
Nové svítidlo ref. typ MODUS SLIM AS 1x58W s asymetrickým reflektorem PŘISAZENÉ  
Vývod pro nástěnné světlo  
3x230V 3xdata 3x0-24V 3x0-24V  
STOLOVÁ INTEGROVANÁ ZÁSUVKA PRO 230V, střídavý a stejnosměrný slaboproud

- podlahová krabice s vývody dle pozice  
230V stěnová zásuvka 230V  
dataprojektor – vývod strop 230V  
interaktivní tabule  
vypínač jednoduchý řazení č. 1  
vypínač V6  
tlačítko TOTAL STOP

S.F.O

PROJEKTOVÁ  
FIRMA

Valdštejnova 20  
Cheb 350 02  
IČ: 291 22 571  
tel: 608 256 358  
tel: 739 327 270  
artmodul@email.cz

zpracoval:

MgA. Hana Fischerová  
ČKAIT č.a. 0301320

odpovědný projektant

MgA. Hana Fischerová  
projektová činnost ve výstavbě

zadavatel

MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14  
CHEB 350 20 , IČ: 00253979

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY K PROJEKTU PODPORY ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ  
V PŘÍRODOVĚDNÉM A TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ MA 3. ZŠ CHEB

místo stavby

CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 2287/3, ZLATÝ VRCH

objekt

UČEBNA FYZIKY 3.NP Č.U. 315

část

ELEKTROINSTALACE

výkres

PŮDORYS UČEBNY - ELEKTROINSTALACE

datum

12/2016

stupeň

DSP

č.výkresu

D.1.1.3

č. paré

měřítko

1:50