

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- (A) odstranění trapézového plechu nad strojovnou, v příp. betonové spádové vrstvy nově zastřešit celoplošně modifikovanými asfaltovými pásy, jinak tatáž krytina na nově vybudovaný dřevěný rošt, vč. oplechování
- (B) oprava okapového žlabu
- (C) nová hlavice pro odvětrání šachty, 3ks
- (D) odstranění plastového obložení a tepelné izolace na bočních stranách objektu, vč. rohových lišt
- (E) zateplení štítových stěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS z fasádních desek s podélným minerálním vláknem Isover tl. 160mm + nové střešní oplechování, ukotvit těsně pod stávajícím
- (F) oprava soklu hlavic odvětrání, odstranění porušených vrstev, začištění, armovací tmel, armovací tkanina, finální úprava
- (G) nové ukotvení hromosvodu po obvodu střechy
- (H) venkovní parapet z poplastovaného plechu (přesah min. 30mm) - 7 ks
- (CH) nový dilatační prvek mezi stávající a novou TI, zakončení tmelem
- (I) očištění fasády + silikonový nátěr Weber + nástřik proti plísni
- (J) poplastovaná plechová okapnička umístěná pod tu stávající (přesah min. 30mm), 31ks
- (K) dvojitý nátěr nosné konstrukce balkonového zábradlí
- (L) výměna stávající výplně balkonového zábradlí za novou - tahokov - 93ks (rozměr cca 1100x910mm)
- (M) oprava stávající omítky balkonu, především na stropě
- (N) osekání kabřincového obkladu soklu a vstupní části domu, vč. dlažby u vstupu
- (O) zateplení soklu kontaktním zatepl. systémem ETICS s TI z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100mm po parapet sklepního okna - min. 300mm nad ÚT - (+TI zatažena min. 100mm pod úroveň terénu), nad parapet sklep. okna TI z fasádních desek s podélným minerálním vláknem Isover tl. 100mm, povrchová úprava soklu z marmolitové střednězrnné tenkovrstvé omítky Weber
- (Q) ukončovací profil na spodní hraně TI, po celém obvodu objektu
- (R) povrchová úprava z marmolitové střednězrnné tenkovrstvé omítky Weber na zateplení kontaktním zatepl. systémem ETICS s TI z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 70mm do výšky 300mm nad dlažbu, výše kontaktní zateplovací systémem ETICS z fasádních desek s podélným minerálním vláknem Isover tl. 70mm po celé délce zapuštěného vchodu
- (T) nové oplechování HUP domečku z poplastovaného plechu
- (U) stávající okapový chodník odstranit a nový betonový š. 500 mm uložit do pískového lože tl. 100 mm, nová nopová folie
- (V) vybourání betonu mezi objektem a okapovým žlabem, v příp. porušení nopové folie, vložit novou folii
- (W) nový kryt rozvodné skříně ve vstupní části objektu
- (X) keramická dlažba mrazuvzdorná s protiskluzovou úpravou
- (Y) terénní úpravy - vyspádovat a předláždit cestu mezi vstupem a příjezdovou komunikací, položit kovovou čistící venkovní vstupní lisovanou rohož s rámem
- (Z) zarovnání a úprava spádu okapového žlabu v okolí hromosvodu

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ:

- (OV 1) Trojkřídlé plastové okno 2100/1600 mm - barva bílá členění 1/3 - výklopné/otevíravé +2x 1/3 - otevíravé - 48 ks, včetně venkovní parapet z poplastovaného plechu (s dostatečným přesahem okapnice) - 48 ks
- (OV 2) Sestava dvoukřídlého plastového okna 1500/1600 výklopné/otvíravé a balkónových dveří 900/2400 - barva bílá - 24 ks, včetně venkovní parapet z poplastovaného plechu (s dostatečným přesahem okapnice) - 24 ks
- (OV 3) Jednokřídlé plastové okno 1200/600 mm výklopné - barva bílá - 9 ks, venkovní parapet z poplastovaného plechu - 9 ks
- (DV 1) Sestava hliníkových dvoukřídlých dveří 1550/2200 s nadsvětlíkem v. 420 mm - 1 ks

Pozn.: Všechny otvory musí být před výrobou výplní zaměřeny dodavatelem, uvedené rozměry jsou orientační a mohou se od skutečnosti mírně lišit.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- původní konstrukce
- nové konstrukce
- bourané konstrukce

Projekt:

Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 6, 35002 Cheb

Adresa:
Matěje Kopeckého 1337/6
k.ú. Cheb 650919, st.p.č. 4455

Číslo zakázky: 2017019
Datum: říjen 2017

Stupeň:
Stavební řízení a provedení stavby

Oddíl/Profese: Stavební část
Měřítko: **1:100**

Název výkresu: **Půdorys I.PP**
Číslo výkresu.: **1**

Objednavatel:
Městský úřad Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14,
350 20 Cheb

Zodpovědný projektant
Ing. David Kojan
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T: 605 741 816 E: kojan@stoeckl.cz

Projektant:
Ing. Lenka Mejzlíková

Atelier Stoeckl s.r.o.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02
T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz
IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624