


Výkaz výměr

Projektoval:	Zodp. projekt.:	Vypracoval:	<div> ELEKTRO EURON spol. s r.o. Zelená 1844/6,350 02 Cheb</div>	
Radovan Liďák	Ing. Petr Plaňanský	Ing. Petr Fusek		
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb			
Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb			Zelená 1844/6,350 02 Cheb	
Název stavby: Lávka pro pěší přes kolejíště nádraží v Chebu			Datum:	09/2018
			Č. zakázky:	01–09–2018
			Stupeň PD:	DÚR+DSP+PDPS
Obsah výkresu: Výkaz výměr			Měřítko:	Číslo výkresu: S0406.11



Firma: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Annex to bid evaluation form

Project: 17022 N LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJISŤE NÁDRAŽÍ V CHEBU - neuznatelné náklady
Rozpočet: SO 406 Osvětlení lávky

SO 406

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
7							
1	702211		Přidružená stavební výroba	M	900.00		
			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM				
			chránička pr. 23 mm				
			1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m ² – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
			2. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
			LED OSVĚTLENÍ				
2	741531		pásek 2,4W/m, 275lm/m, Al-profil, difuzor, držáky	M	800.00		
			1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
			LED OSVĚTLENÍ				
3	742H12		KABEL CYKY 4x10 mm ²	M	5.00		
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
			KABEL CYKY 5x4 mm ²				
4	742H13		KABEL CYKY 5x4 mm ²	M	900.00		
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
			KABEL CYKY 5x4 mm ²				
5	743121		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE	KUS	102.00		
			osazení, zapojení				
			1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
6	743711		ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	KUS	1.00		
			vč. výzbroje - přepětová ochrana (ref. Dehnventil), astrohodiny, usazení, zapojení				
			1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7	743C11		KRABICE PRO STOŽÁROVOU SVORKOVNICI	KUS	102.00		
			ref. typ TK PS 2518-6f-m				
			montáž krabice, zavíčkování				
			1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdíva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
			DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL				
8	744R11		DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL	KPL	1.00		
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
			DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL				

9	746761	NAPÁJECÍ ZDROJ 12V	KUS	102.00		
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	75512	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA	KS	102.00		
		typ 3 (ref CZ-275-A) vč. zapojení 1. Položka obsahuje: – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.				