


Výkaz výměr

Projektoval:	Zodp. projekt.:	Vypracoval:	<div> ELEKTRO EURON spol. s r.o. Zelená 1844/6,350 02 Cheb</div>	
Radovan Liďák	Ing. Petr Plaňanský	Ing. Petr Fusek		
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb			
Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb			Zelená 1844/6,350 02 Cheb	
Název stavby: Lávka pro pěší přes kolejíště nádraží v Chebu			Datum:	09/2018
			Č. zakázky:	01–09–2018
			Stupeň PD:	DÚR+DSP+PDPS
Obsah výkresu: Výkaz výměr			Měřítko:	Číslo výkresu: S0405.3



Firma: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Annex to bid evaluation form

Project: 17022 N LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU - neuznatelné náklady
Rozpočet: SO 405 Přípojka NN pro osvětlení lávky

SO 405

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
7							
1	705100		Přidružená stavební výroba ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ vč. pomocného materiálu, usazení, zapojení <i>odečteno z výkr. - SITUACNÍ PLÁN PŘELOŽEK</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1.00		
2	742231		CYKY 4x10 1. Položka obsahuje: – měření, roztahování, dělení, spojování, zakončení a pod. – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.	M	5.00		
3	744613		JISTIČ 20B/3 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1.00		
4	744R		DROBNÝ A NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KPL	1.00		