


## B.4 Bilance zemních prací

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz		
Zodpovědný projektant : Ing. Petr Král	Technická kontrola : Ing. Jiří Ševčík	Zhotovitel :  DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.
Projektant : Miroslav Fischer	Hlavní projektant : Ing. Petr Král	
MěÚ : Cheb	Kraj : Karlovarský	Datum : 03/2019
Stavebník : Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 02 Cheb		Číslo zakázky : 762017
Akce :  <b>Cyklostezka Cheb - Dřenice - I. Etapa</b>		Úroveň :  DSP + PDPS
SO :		Souprava :
Výkres  Bilance zemních prací		Část :  B.4

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno

VÝPOČET KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ															
Pořad. Číslo řezu	staničení	Plocha příčného		Součet ploch		Pol. vzdálenost příčných řezů m	Kubatura		Příčný přehoz m3	Přebývá výkop m3	Chybí násyp m3	Pořadnice	hmotnice		
	km	výkop m2	násyp m2	výkop m2	násyp m2		výkopu m3	násypu m3				+	-		
												m3	m3		
1	0,000	2,06	1,34												
2	0,020	7,21	0,00	9,27	1,34	10	92,700	13,400	13,4	79,300	0,000	79,3			
3	0,040	7,43	0,00	14,64	0,00	10	146,400	0,000	0	146,400	0,000	146,4			
4	0,060	5,09	0,46	12,52	0,46	10	125,200	4,600	4,6	120,600	0,000	120,6			
5	0,080	6,13	0,00	11,22	0,46	10	112,200	4,600	4,6	107,600	0,000	107,6			
6	0,100	6,43	0,00	12,56	0,00	10	125,600	0,000	0	125,600	0,000	125,6			
7	0,120	6,19	0,00	12,62	0,00	10	126,200	0,000	0	126,200	0,000	126,2			
8	0,140	9,40	0,17	15,59	0,17	10	155,900	1,700	1,7	154,200	0,000	154,2			
9	0,160	5,73	0,00	15,13	0,17	10	151,300	1,700	1,7	149,600	0,000	149,6			
10	0,180	4,88	0,00	10,61	0,00	10	106,100	0,000	0	106,100	0,000	106,1			
11	0,200	8,40	0,00	13,28	0,00	10	132,800	0,000	0	132,800	0,000	132,8			
12	0,220	8,52	0,00	16,92	0,00	10	169,200	0,000	0	169,200	0,000	169,2			
13	0,240	5,40	0,03	13,92	0,03	10	139,200	0,300	0,3	138,900	0,000	138,9			
14	0,260	2,60	0,00	8,00	0,03	10	80,000	0,300	0,3	79,700	0,000	79,7			
15	0,280	1,59	0,34	4,19	0,34	10	41,900	3,400	3,4	38,500	0,000	38,5			
16	0,300	1,50	0,34	3,09	0,68	10	30,900	6,800	6,8	24,100	0,000	24,1			
17	0,320	2,06	0,17	3,56	0,51	10	35,600	5,100	5,1	30,500	0,000	30,5			
18	0,340	1,61	0,20	3,67	0,37	10	36,700	3,700	3,7	33,000	0,000	33,0			
19	0,360	0,87	0,55	2,48	0,75	10	24,800	7,500	7,5	17,300	0,000	17,3			
20	0,380	0,69	1,66	1,56	2,21	10	15,600	22,100	15,6	0,000	6,500	0,0			
21	0,400	2,53	0,11	3,22	1,77	10	32,200	17,700	17,7	14,500	0,000	14,5			
22	0,420	3,47	0,05	6,00	0,16	10	60,000	1,600	1,6	58,400	0,000	58,4			
23	0,440	1,35	0,13	4,82	0,18	10	48,200	1,800	1,8	46,400	0,000	46,4			
24	0,460	1,42	0,15	2,77	0,28	10	27,700	2,800	2,8	24,900	0,000	24,9			
25	0,480	1,94	0,07	3,36	0,22	10	33,600	2,200	2,2	31,400	0,000	31,4			
26	0,500	0,00	0,00	1,94	0,07	10	19,400	0,700	0,7	18,700	0,000	18,7			
27	0,520	0,67	1,00	0,67	1,00	10	6,700	10,000	6,7	0,000	3,300	0,0			
28	0,540	1,37	1,27	2,04	2,27	10	20,400	22,700	20,4	0,000	2,300	0,0			
29	0,560	1,11	1,33	2,48	2,60	10	24,800	26,000	24,8	0,000	1,200	0,0			
30	0,580	1,58	0,33	2,69	1,66	10	26,900	16,600	16,6	10,300	0,000	10,3			
31	0,600	1,88	0,04	3,46	0,37	10	34,600	3,700	3,7	30,900	0,000	30,9			
32	0,620	1,73	0,04	3,61	0,08	10	36,100	0,800	0,8	35,300	0,000	35,3			
33	0,640	1,29	1,41	3,02	1,45	10	30,200	14,500	14,5	15,700	0,000	15,7			
34	0,660	1,58	1,28	2,87	2,69	10	28,700	26,900	26,9	1,800	0,000	1,8			
35	0,680	1,61	1,70	3,19	2,98	10	31,900	29,800	29,8	2,100	0,000	2,1			
36	0,700	1,65	1,67	3,26	3,37	10	32,600	33,700	32,6	0,000	1,100	0,0			
37	0,720	2,03	0,22	3,68	1,89	10	36,800	18,900	18,9	17,900	0,000	17,9			
38	0,740	1,84	0,81	3,87	1,03	10	38,700	10,300	10,3	28,400	0,000	28,4			
39	0,760	1,58	1,17	3,42	1,98	10	34,200	19,800	19,8	14,400	0,000	14,4			
40	0,780	1,33	0,97	2,91	2,14	10	29,100	21,400	21,4	7,700	0,000	7,7			
41	0,787	2,24	0,10	3,57	1,07	3,73	13,316	3,991	3,9911	9,325	0,000	9,3			
42	0,799	4,11	0,10	6,35	0,20	5,62	35,687	1,124	1,124	34,563	0,000	34,6			
CELKEM							2530	362	347,82	2182	0				