



# Sektor skoku do dálky



LAPAČ PÍSKU SKOKU DALEKÉHO  
ŠÍŘKY 500mm, VÝŠKY 140mm  
S ROŠTEM S GUMOVOU ROHOŽÍ

PÍSEK VHODNÝ PRO DOSKOČIŠTĚ - SUŠENÝ  
ČISTÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK / SiO<sub>2</sub> min. 96% /  
KULATOZRNÝ / ZRNA ZAOBLENÁ A ZAKULACENÁ /  
PÍSEK BILÝ BEZ ORGANICKÝCH KOMPONENTŮ,  
MAXIMÁLNÍ FRAKCE 2mm - Z NICHŽ MAX. 5% HMOTNOSTNÍCH  
JE NIŽŠÍ NEŽ 0,2mm - AUTOMATICKY SPLŇUJÍCÍ  
VYHL. Č. 238/2011 Sb. O STANOVENÍ HYGIENYČKÝCH POŽADAVKŮ  
KRYCÍ PLACHTA VODONEPROUSTNÁ S HÁČKY UKOTVENÝMI  
K VRCHNÍ ČÁSTI LAPÁČE PÍSKU

OBROUBA S PRUŽNOU HRANOU  
SE STAVEBNÍ VÝŠKOU 300mm



## LBO atletický stadion na pozemku 457/1, k.ú. Cheb

OKRES:	CHEB	KRAJ:	KARLOVARSKÝ	OBEC:	CHEB
POZEMEK ČÍSLO:	457/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	CHEB		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	<b>PITTER DESIGN, S.R.O.</b> IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 GSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz		INVESTOR:	Město <b>CHEB</b> IČO 00253979 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 CHEB	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTER		STUPEŇ DOKUMENTACE:	PDPS DATUM 10 / 2018 FORMÁT: 2xA4 MĚŘITKO: 1:50	
STUPEŇ DOKUMENTACE:	<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>		ČÍSLO PARÉ:		
ČÁST:	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY:	D 1.8	
NÁZEV PŘÍLOHY:	SO.01 ATLETICKÁ DRÁHA <b>SEKTOR SKOKU DO DÁLKY</b>				