




## A large, temporary netted structure, possibly a stadium or arena, with a blue base and green and yellow sections. The structure is made of metal poles and netting, and is set up on a blue surface. The background shows a cloudy sky and some distant structures.



KLEČ MUSÍ ODPOVÍDAT AKTUÁLNÍMU ZNĚNÍ PRAVIDEL ATLETIKY DLE IAAF, MUSÍ MÍT VÝŠKU V PŘEDNÍ ČÁSTI U SOUSTŘEDNÉHO KRUHU 7,00m A ZADNÍ ODHODOVÉ ČÁSTI 10,00m.

OBRUČ KRUHU MUSÍ BÝT ZHOTOVENA Z PÁSKOVÉ OCELI NEBO JINÉHO, VHDNÉHO MATERIÁLU A JEJÍ OKRAJ MUSÍ V ÚROVNI OKOLNÍHO TERÉNU. VNITŘNÍ PLOCHA MUSÍ BÝT Z BETONU, ASFALTU NEBO JINÉHO PEVNÉHO PROTISKLUZOVÉHO MATERIÁLU. POVRCH KRUHU MUSÍ BÝT VODOROVNÝ A O 14 – 26mm POD HORNÍM OKRAJEM OBRUČE KRUHU. VNITŘNÍ PRŮMĚR OBRUČE KRUHU MUSÍ BÝT 2135mm ±5mm. VNĚ KRUHU /KLADIVO/ A 2500mm ±5mm /DISK /, COŽ BUDE DOCÍLENO POUŽITÍM VLOŽKY, TZV. REDUKCE. V DÉLCE MIN. 750mm NA OBĚ STRANY OD OBRUČE MUSÍ BÝT VYZNAČENY BÍLÉ ČÁRY O ŠÍŘCE 50mm. ZADNÍ HRANA TĚCHTO ČAR MUSÍ TVOŘIT PRODLOUŽENÍ TEORETICKÉ PŘÍMKY VEDENÉ STŘEDEM KRUHU KOLMO NA OSU VÝŠEČE.

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| STAVBA:                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                    |
| <h1>LBO atletický stadion</h1> <h2>na pozemku 457/1, k.ú. Ch e b</h2> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                    |
| OKRES:                                                                | CHEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KRAJ:              | KARLOVARSKÝ                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                    |
| POZEMEK ČÍSLO:                                                        | 457/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: | CHEB                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                    |
| HLAVNÍ PROJEKTANT:                                                    | <div><div><b>PITTER DESIGN, S.R.O.</b><br/><small>ARCHITEKTURA DESIGN INTERIER</small></div><div><b>PITTER DESIGN, S.R.O.</b><br/>IČO: 25275291<br/>ING. ARCH. LEOŠ PITTER<br/>AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT<br/>SCHULHOFFOVA 1632<br/>PARDUBICE 530 03<br/>BGM 721 903 306<br/>E-MAIL leos.pitter@seznam.cz</div></div> | INVESTOR:          | <div><div><br/>Město<br/><b>CHEB</b><br/>ICO 00253979<br/>nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14<br/>350 20<br/><b>CHEB</b></div></div> | STUPEŇ DOKUMENTACE:              | <div>PDPS<br/>DATUM<br/>10 / 2018<br/>FORMÁT:<br/>2xA4<br/>MĚŘÍTKO:<br/>1:50</div> |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                                                 | ING. ARCH. LEOŠ PITTER                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                         | ČÍSLO PARÉ:                      |                                                                                    |
| STUPEŇ DOKUMENTACE:                                                   | <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                    |
| ČÁST:                                                                 | STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                    |
| NÁZEV PŘÍLOHY:                                                        | SO.01 ATLETICKÁ DRÁHA<br><b>KLEC A KRUH – HOD DISKEM A KLADIVEM</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                         | ČÍSLO PŘÍLOHY:<br><b>D 1.11.</b> |                                                                                    |