




Řez doskočištěm



PÍSEK VHODNÝ PRO DOSKOČIŠTĚ - SUŠENÝ  
ČISTÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK / SiO<sub>2</sub> min. 96%/  
KULATOZRNÝ / ZRNA ZAOLENÁ A ZAKULAGENÁ/  
PÍSEK BÍLÝ BEZ ORGANICKÝCH KOMPONENTŮ,  
MAXIMÁLNÍ FRAKCE 2mm - Z NICHŽ MAX 5% HMOTNOSTNÍCH  
JE NIŽŠÍ NEŽ 0,2mm - AUTOMATICKY SPLŮJÍCÍ  
VYHL. Č. 238/2011 Sb. O STANOVENÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ  
KRYCÍ PLACHTA VODONEPROUSTNÁ S HÁČKY UKOTVENÝMI  
K VRCHNÍ ČÁSTI LAPAČE PÍSKU



STAVBA:			
<b>LBO atletický stadion</b> na pozemku 457/1, k.ú. Cheb			
OKRES:	CHEB	KRAJ:	KARLOVARSKÝ
POZEMEK ČÍSLO:	457/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	CHEB
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTER DESIGN, S.R.O.	INVESTOR:	Město CHEB
IČO: 25275291		ICO 00253979	
ING. ARCH. LEOŠ PITTER		nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		350 20 CHEB	
SCHULHOFFOVA 1632			
PARDUBICE 530 03			
GSM 721 903 306			
E-MAIL leos.pitter@seznam.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. LEOŠ PITTER			
STUPEŇ DOKUMENTACE: <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>			
ČÁST: STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY: SO.02 TRÉNINKOVÁ ROVINKA			
<b>ŘEZ DOSKOČIŠTĚM</b>			
STUPEŇ DOKUMENTACE: PDPS			
DATUM: 10 / 2018			
FORMÁT: 2xA4			
MĚŘITKO: 1:20			
ČÍSLO PARÉ:			
ČÍSLO PŘÍLOHY: D 1.18			