




Sektor skoku do dálky



LAPAČ PÍSKU SKOKU DALEKÉHO  
ŠÍŘKY 500mm, VÝŠKY 140mm  
S ROŠTEM S GUMOVOU ROHOŽÍ

PÍSEK VHODNÝ PRO DOSKOČIŠTĚ – SUŠENÝ  
ČISTÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK / SiO<sub>2</sub> min. 96%/  
KULATOZRNÝ / ZRNA ZAOBLENÁ A ZAKULACENÁ/  
PÍSEK BILÝ BEZ ORGANICKÝCH KOMPONENTŮ,  
MAXIMÁLNÍ FRAKCE 2mm – Z NICHŽ MAX. 5% HMOTNOSTNÍCH  
JE NIŽŠÍ NEŽ 0,2mm – AUTOMATICKY SPLŇUJÍCÍ  
VYHL. Č. 238/2011 Sb. O STANOVENÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ  
KRYCÍ PLACHTA VODONEPROPUSTNÁ S HÁČKY UKOTVENÝMI  
K VRCHNÍ ČÁSTI LAPAČE PÍSKU

OBRUBA S PRUŽNOU HRANOU  
SE STAVEBNÍ VÝŠKOU 300mm



STAVBA:			
<b>LBO atletický stadion</b> na pozemku 457/1, k.ú. Cheb			
OKRES:	CHEB	KRAJ:	KARLOVARSKÝ
POZEMEK ČÍSLO:	457/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	CHEB
HLAVNÍ PROJEKTANT:	<b>PITTER DESIGN, S.R.O.</b> IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 BGM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz	INVESTOR:	Město <b>CHEB</b> ICO 00253979 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 <b>CHEB</b>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTER	STUPEŇ DOKUMENTACE:	PDPS DATUM 10 / 2018 FORMÁT: 2xA4 MĚŘITKO: 1:50
STUPEŇ DOKUMENTACE: <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>			ČÍSLO PARÉ:
ČÁST: STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY:
NÁZEV PŘÍLOHY: SO.02 TRÉNINKOVÁ ROVINKA <b>SEKTOR SKOKU DO DÁLKY</b>			<b>D 1.17</b>