



Půdorys tréninkové rovinky

nový stav



stávající stav



ODSTRANĚNÍ UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO, VRCHNÍHO PUR POVRCHU,
TLOUŠTKY 13mm, V CELÉ PLOŠE TRÉNINKOVÉ ROVINKY

- NOVÁ KONSTRUKCE
- UMĚLÝ SPORTOVNÍ PUR POVRCH TL. 13mm
 - VODOPRUPSTNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA AKDJ TL. 40mm S PENETRACÍ
 - VODOPRUPSTNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA AKDH TL. 50mm
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4 - 8mm TL. 20mm
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16 - 32mm TL. 100mm
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32 - 63mm TL. 250mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 50mm
 - UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN / ZHUTNIT NA MIN. 30MPa/

LBO atletický stadion na pozemku 457/1, k.ú. Cheb

OKRES:	CHEB	KRAJ:	KARLOVARSKÝ	OBEC:	CHEB
POZEMEK ČÍSLO:	457/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	CHEB		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTER DESIGN, S.R.O. IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 GSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz		INVESTOR:	Město CHEB IČO 00253979 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 CHEB	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTER		STUPEŇ DOKUMENTACE:	PDPS DATUM 10 / 2018 FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:250	
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÍSLO PARÉ:		
ČÁST:	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY:	D 1.15	
NÁZEV PŘÍLOHY:	SO.02 TRÉNINKOVÁ ROVINKA PŮDORYS TRÉNINKOVÉ ROVINKY				

