


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ F-F' M=1:50



- C** KONSTRUKCE KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ - TDZ V - POVRCH ASFALT (MK KARLOVA - KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ)
- 40mm - Asf. bet. pro ohrubné vrstvy
  - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m<sup>2</sup>
  - 70mm - Asf. bet. pro podkladní vrstvy
  - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m<sup>2</sup>
  - 150mm - Štěrkodrt fr. 0/32
  - 150mm - Štěrkodrt fr. 0/63
  - 410mm - KONSTRUKCE CELKEM
- ACO 11 50/70 (ČSN EN 13108-1)  
PS (ČSN 73 6129)  
ACP 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1)  
PI (ČSN 73 6129)  
ŠD<sub>A</sub> 0/32 (ČSN 73 6126-1)  
ŠD<sub>B</sub> 0/63 (ČSN 73 6126-1)
- [E<sub>def,2</sub> ≥ 100 MPa]  
[E<sub>def,2</sub> ≥ 70 MPa]  
[E<sub>def,2</sub> ≥ 45 MPa]

- E** KONSTRUKCE CHODNÍKOVÝCH PLOCH - POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA
- 80mm - Betonová dlažba tl. 60mm
  - 40mm - Drob. drc. kam. fr. 2/5
  - 150mm - Štěrkodrt fr. 0/32
  - 270mm - KONSTRUKCE CELKEM
- DL 80 (ČSN 73 6131-1)  
DDK 2/5 (ČSN EN 13242+A1)  
ŠD<sub>B</sub> 0/32 (ČSN 73 6126-1)
- [E<sub>def,2</sub> ≥ 50 MPa]  
[E<sub>def,2</sub> ≥ 30 MPa]

- F** KONSTRUKCE SJEZDU - POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA
- 80mm - Betonová dlažba tl. 80mm
  - 40mm - Drob. drc. kam. fr. 2/5
  - 250mm - Štěrkodrt fr. 0/63
  - 370mm - KONSTRUKCE CELKEM
- DL 80 (ČSN 73 6131-1)  
DDK 2/5 (ČSN EN 13242+A1)  
ŠD<sub>B</sub> 0/63 (ČSN 73 6126-1)
- [E<sub>def,2</sub> ≥ 70 MPa]  
[E<sub>def,2</sub> ≥ 30 MPa]

AKTUALIZACE PD (II-IV. ETAPA) PO DOKONČENÍ I. ETAPY  
VÝSTAVBY (REKONSTRUKCE UL. DUKELSKÁ). DATUM 12/2020.

<b>MH Projekt spol. s r.o. / Ing. Martin Haueisen</b> Projektční a inženýrská kancelář autorizovaná v oboru dopravních staveb společné sídlo: Bezručova 1424/9, CZE - 350 02 Cheb společná kancelář: Sládkova 159/1, CZE - 350 02 Cheb ID datové schránky MH Projekt spol. s r.o.: dd8muej ID datové schránky Ing. Martin Haueisen: efacue6d mob: 00 420 605 031 348 email: info@mhprojekt.cz		
Vypracoval:	Ing. Martin Haueisen	Podpis:
Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Haueisen	Podpis:
Generální projektant:	Ing. Martin Haueisen	Podpis:
Objednatel:	Město Cheb, IČO: 002 53 979	Otisk autorizačního razítka:
Místo stavby:	nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, CZE - 350 20 Cheb	Datum:
	MK Karlova a Dukelská, Cheb, Karlovarský kraj	Číslo zakázky:
		Polohopisný systém:
		Výškový systém:
Název akce:	Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb	Stupeň:
Část PD:	C.1 Objekty pozemních komunikací	Měřítko:
Stavební objekt:	SO 103 - Dopravní řešení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s ul. Dukelská a Hájkova	
Příloha:	Vzorové příčné řezy a detaily	
		Číslo přílohy:
		Paré číslo: