



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR CHEB
Dopravní inspektorát
Cheb



Č.j. KRPK-37033/ČJ-2021-190206

Cheb 18.05.2021

Počet listů: 1

Přílohy: 1/dokumentace

ELVOST

nám. Krále Jiřího 8
350 02 Cheb

„Doplnění veřejného osvětlení Dvořákova ul., Cheb“ - vyjádření

K č.j.

ze dne 29.04.2020

Žadatel: Ing. Stehlík

Policie ČR, Dopravní inspektorát Cheb (dále jen „DI Cheb“) na základě podané žádosti posoudil z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích předloženou dokumentaci ve stupni DÚR+DSP se zákresem pro akci „Doplnění veřejného osvětlení Dvořákova ul., Cheb“.

K této předložené dokumentaci DI Cheb sděluje, že s touto z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích souhlasí dle situace opatřené naším razítkem.

DI Cheb upozorňuje na skutečnost, pokud by při realizaci akce „Doplnění veřejného osvětlení Dvořákova ul., Cheb“ bylo použito dopravní značení, nebo by docházelo k omezení provozu na pozemních komunikacích, musí o tom být DI Cheb včas vyrozuměn a musí mu být předloženy situace s dopravním opatřením k vyjádření.

Návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje: prap. Martin Volánek
inspektor



www.policie.cz


npor. Bc. Jan ŠUBRT
vedoucí oddělení DI

Valdštejnova 2
350 15 CHEB

Tel.: +420 974 372 253
Email: dicheb@seznam.cz



Vyobrazení a situování světelných bodů:



Legenda VO:

- BS stávající betonový sloup ČEZ
- S stávající světelný bod silniční (150W; 9m)
- SO stávající světelný bod parkový (70W; 6m)
- NO nový světelný bod na ocelovém sloupu s výložníkem
- stávající nadzemní vedení VO (AlFe16)
- stávající podzemní vedení VO (AYKY 4Bx25)
- nové podzemní vedení VO (CYKY-J 4x16)
- stávající obetonovaná chránička vedení
- nová obetonovaná chránička (KF 09063)
- zařízení VO ke zrušení

Legenda DAT:

- koncovka/spojka mikrotrubičky 14/10
- nová mikrotrubička 14/10
- obetonovaná chránička KF09090

Tabulka světelných bodů:

| SV. BOD N | STOŽAR | VÝLOŽNÍK | SVĚTIDLO | ELEV. |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | JB8+M | V89 2500/200060-2-0°/205° | BGP 761 DIM11.DN11.727/4100lm/29.5W | 5° |
| 2,3 | DOS80-V+M | V89 200060-1-0° | BGP 761 DIM11.DRN1.727/4500lm/32.5W | 0° |
| 4 | DOS80-V+M | V89 100060-1-0° | BGP 761 DIM11.DN11.727/4100lm/29.5W | 0° |
| 5 | JB8+M | V89 1000/250060-2-0°/170° | BGP 761 DIM11.DN11.727/3600lm/26W | 0° |
| 6 | DOS80-V+M | V89 100060-1-0° | BGP 761 DIM11.DN11.727/3600lm/26W | 0° |

Upozornění: Uvedené typy jsou pouze doporučené, které lze nahradit ekvivalenty.

Legenda stávajících sítí:

- sdělovací vedení podzemní metalické zaměřené (CETIN, a.s.)
- sdělovací vedení podzemní metalické nezaměřené (CETIN, a.s.)
- sdělovací vedení podzemní optické zaměřené (CETIN, a.s.)
- sdělovací vedení nadzemní (CETIN, a.s.)
- sdělovací vedení podzemní (Vodafone Czech Republic, a.s.)
- silové vedení NN podzemní (ČEZ Distribuce, a.s.)
- silové vedení NN nadzemní (ČEZ Distribuce, a.s.)
- plynovod nízkotlaký (GasNet, s.r.o.)
- plynovod středotlaký (GasNet, s.r.o.)
- plynovod nefunkční (GasNet, s.r.o.)
- vodovodní řád rozváděcí (CHEVAK, a.s.)
- vodovodní přípojka provozovaná smluvně (CHEVAK, a.s.)
- kanalizace jednotná (CHEVAK, a.s.)
- kanalizační přípojka provozovaná smluvně (CHEVAK, a.s.)
- kanalizační přípojka (neprovozovaná CHEVAK, a.s.)

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V

ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.3

zemní soustava: stožary a RVO budou propojeny zemnicím drátem FeZn Ø 10

ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST

projekt elektro
návrhy a dodávky
osvětlení

Ing. Jiří Voráč

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Kraj: Karlovarský

Okres: Cheb

Alce:

nám Krále Jiřího 8, Cheb
ICO4682579
www.elvost.cz
e-mail: elvost@seznam.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Jiří Stehlík

Číslo zakázky:
210211

Datum:
03/2021

Mřížko:
1:500

Stupeň:
ÚS

Číslo výkresu:
C.3

Doplnění veřejného osvětlení Dvořákova ul.,
Cheb

Část:
D.2 Veřejné osvětlení

Obsah:
Koordinální situační výkres