


#### LEGENDA

- STAVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC  
TL. 100 A TL.150mm
- STAVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ  
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VATA TL. 140 mm



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
3.01	CHODBA	3.48	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.02	CHODBA	3.28	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.03	CHODBA	6.17	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.04	KUCHYNĚ	7.89	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	KER.OBKLAĐ v.600mm ZA LINKOU
3.05	POKŮJ	8.69	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.06	POKŮJ	9.98	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.07	POKŮJ	11.34	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.08	POKŮJ	11.43	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.09	POKŮJ	10.76	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.10	POKŮJ	9.84	PVC + SOKL	ŠTUK + MALBA	
3.11	PODESTA SCHODIŠTĚ	4.75	POROROŠT ŽÁR. ZINK.		
3.12	OKLID	2.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
3.13	SKLAĐ ČISTĚHO PRÁDLA	1.36	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
3.14	UMÝVÁRNA MUŽI	1.38	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
3.15	SPRCHA MUŽI	1.37	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
3.16	WC MUŽI	1.37	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
3.17	WC ŽENY	1.36	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
3.18	SPRCHA ŽENY	1.36	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
3.19	UMÝVÁRNA ŽENY	1.37	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAĐ v.2200mm	SDK GKBI - PODHLED 2200mm
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		99.98			

Zodpovědný projektant	Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek	Petr Hradil		
Místo stavby	st. 2091, p.č. 1402/20, k.ú. Cheb		
Investor	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,Cheb	Formát	A2
Akce	Stavební úpravy 3. NP a 4.NP objektu Vrázova č.p. 842/6, 350 02 Cheb	Datum	V/2022
		Měřítko	1: 50
		Účel	DPS
Výkres	3.NP - NOVÝ STAV	Číslo zakázky	22-04-002
		Číslo výkresu	D 1.1.b.9.