Půdorys 3.NP

M1:50



Skladby konstrukcí

P01
- ~~keramická dlažba do lepidla~~ ~~tl. 10 mm~~
- ~~vyrovnávací stěrka~~ ~~tl. 25 mm~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 20 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 15 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P02
- ~~kamenná dlažba~~ ~~tl. 30 mm~~
- ~~lepidlo~~ ~~tl. 25 mm~~
- ~~betonová deska~~ ~~tl. 80 mm~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 20 mm
- bet. mazanina C25/30 se sítí KARI Q188 tl. 70 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny tl. 4 mm
- penetrační nátěr asfaltový
- betonová deska s KARI sítí Q188 tl. 100 mm
- Štěrkový podsyp, fr. 16–32 tl. 60 mm

P03
- ~~dřevěné parkety~~ ~~tl. 22 mm~~
- samotvrný vinyl Flotex
- vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 10–20 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P04
- samotvrný vinyl Flotex Next, bez lepení tl. 15 mm
- renovované dřevěné parkety

P05
- ~~keramická dlažba do lepidla~~ ~~tl. 10 mm~~
- ~~vyrovnávací stěrka~~ ~~tl. 25 mm~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 10 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 25 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P06
- uzavírací nátěr
- hlazený cementový potěr s minerálním vsypem tl. 10 mm
- kontaktní můstek
- přebroušený stávající podklad + očištění

P07
- ~~betonová deska~~ ~~tl. 150 mm~~
- samotvrný vinyl Flotex tl. 5 mm
- 2x OSB deska tl. 18 mm P+D s vloženou PE separační fólií, vzájemně prošroubované tl. 36 mm
- dvojitý rošt z dřevěných hranolů 50x140 mm, horní rošt max. po 400 mm tl. 280 mm
- vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
- stávající podklad

P08
- ~~laminátová plovoucí podlaha~~ ~~tl. 10 mm~~
- ~~izolační fólie z pěnového PE~~ ~~tl. 5 mm~~
- ~~separační PE fólie~~
- dřevěné parkety, dub, vzor rybí kost tl. 21 mm
- lepidlo na parkety
- vyrovnávací stěrka tl. 10 mm
- přebroušený betonový podklad + očištění tl. 55 mm
- 2x asfaltový pás tl. 8 mm
- betonová deska tl. 60 mm

P09
- ~~PVC podlaha~~
- dřevěná plovoucí podlaha tl. 20 mm
- podkladní desky z dřevěných vláken tl. 5 mm
- separační PE fólie
- vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 2 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P10
- ~~keramická dlažba~~ ~~tl. 10 mm~~
- samonivelační stěrka
- přebroušený stávající podklad + očištění

P11
- podlahový pororošt SP-34/38-30/2, mat. S235 JR, žárově pozinkováno tl. 30 mm
- konstrukce z ocel. profilů na sloupky v. 270 mm

P12
- uzavírací nátěr
- hlazená betonová mazanina s minerálním vsypem, vyztužená KARI sítí Q188 tl. 70 mm
- kontaktní můstek
- přebroušený stávající podklad + očištění

P13
- očištěná cihelná dlažba
- vápenné maltové lože

P14
- samotvrný vinyl Flotex tl. 5 mm
- 2x OSB deska tl. 18 mm P+D s vloženou PE separační fólií, vzájemně prošroubované tl. 36 mm
- dřevěná prkna na sraz tl. 35 mm
- dřevěné trámy 120x180 max. po 700 mm tl. 180 mm
- dřevěná nosná konstrukce podlahy

P15
- přebroušené stávající parkety

P16
- ~~stávající betonová podlaha~~
- samotvrný vinyl Flotex tl. 5 mm
- samonivelační stěrka tl. 10 mm
- betonová mazanina C25/30 s KARI sítí Q188 tl. 70 mm
- 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 8 mm
- penetrační nátěr asfaltový
- betonová deska s KARI sítí Q188 tl. 100
- štěrkový podsyp, fr. 16–32 s vloženou perforovanou plastovou trubkou Ø50–70mm tl. 150

P17
- ~~stávající betonová podlaha~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 35 mm
- betonová mazanina C25/30 s KARI sítí Q188 tl. 70 mm
- 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 8 mm
- penetrační nátěr asfaltový
- betonová deska s KARI sítí Q188 tl. 100
- štěrkový podsyp, fr. 16–32 s vloženou perforovanou plastovou trubkou Ø50–70mm tl. 150

Poznámky:

- Skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě. Případné odchylky zhotovitel nahlásí zpracovateli projektové dokumentace.
- Kamenické prvky – opatřit ochranným krycím vápenným nátěrem (s výjimkou kamenných lavic v ambitu) v barevnosti dle zvoleného barevného řešení. Větší mechanické defekty odborně kamenicky opravit pomocí vhodných plonů z přírodního či umělého kamene (dle velikosti defektu). Práce musí provádět zkušený kameník s pozitivně hodnocenou praxí při opravách podobných prvků v historických stavbách.
- Lokální opravy krovu – stávající konstrukce střechy, obnova laťování a nosných prvků na základě revize stavu střešního prostoru. Krov nad západním křídlem kvadratury (obj. A) bude řešen samostatně, odlišnou PD.
- Komíny – odstranit suť v patě komína a vyčistit průduchy i sopouchy.

Legenda místností - 3.NP

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	SV. VÝŠKA [M]	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU STĚN	POZN.
3.01	Chodba	57,93	2,97	keram. dlažba	P01		keram. soklí, v. 70 mm
3.02	HO - Individuální výuka	14,29	2,80	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.03	HO - Individuální výuka	14,56	2,87	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.04	HO - Individuální výuka	17,65	2,87	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.05	HO - Individuální výuka	14,69	2,87	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.06	HO - Individuální výuka	17,65	2,87	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.07	HO - Individuální výuka	13,95	2,87	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.08	HO - Individuální výuka	15,93	2,87	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.09	HO - Individuální výuka	26,25	2,87	dřevěné parkety	P04		stávající parkety + koberec
3.10	- ZRUŠENO -						
	CELKEM	192,93					

Legenda

- Stávající konstrukce
- Bouraná konstrukce
- Nově konstrukce
- Zdivo z bednících dílců BD 250, tl. 250mm Výplň beton C25/30 XC1, svislá výztuž 5xR10/bm při obou površích, 2xR8 v každé spáře
- Zdivo z CP 290x140x65 – P 10-I (ČSN 72 2600) na vápennou maltu
- Konstrukce z monolitického ŽB C25/30, XC4
- Zděné konstrukce z keramických tvárnic na systémovou maltu
- Zděné konstrukce z keramických tvárnic na systémovou maltu, výška 2400 mm
- SDK - 2xCW 50 s izolací tl. 2x 40 mm, dvojitě opláštěná akustickými deskami 2x 12,5mm, tl. 155 mm
- Zásyp zeminou, hutněný po vrstvách
- Drcené kamenivo, fr. 0–63
- Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 180 mm, λ=0,35 W·m⁻¹K⁻¹

±0,000 = 441,52 m.n.m. Bpv, S-JTSK

Projekt:
Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ

Adresa:
Kamenná, č. p. 219, Jánské náměstí č.p. 123, 260 350 02 Cheb

Číslo zakázky: 2019_018
Datum: únor 2024

Stupeň: **DSP**

Oddíl/Profese: D.1.1 Stavební část
Měřítko: **1:50**

Název výkresu: **Půdorys 3.NP**
Číslo výkresu: **04**

Objednavatel:
město Cheb,
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Zodpovědný projektant:
Ing. David Kojan
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T:605741816 E:kojan@stoeckl.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. David Češek
T:606777550 E:cesek@stoeckl.cz

Projektant:
Ing. arch. David Češek
T:606777550 E:cesek@stoeckl.cz

Autor:
Ing.arch. Jaroslav Aust
autorizovaný architekt ČKA 04069
T:605524615 E:aust@stoeckl.cz

A t e l i e r S T O E C K L s. r. o.
Jánské náměstí 7, Cheb 35002
T:354422635 E:atelier@stoeckl.cz
IČO:02099624 DIČ:CZ02099624