Půdorys 1.PP

M1:50

Skladby konstrukcí

P01
- ~~keramická dlažba do lepidla~~ ~~tl. 10 mm~~
- ~~vyrovnávací stěrka~~ ~~tl. 25 mm~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 20 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 15 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P02
- ~~kamenná dlažba~~ ~~tl. 30 mm~~
- ~~lepidlo~~ ~~tl. 25 mm~~
- ~~betonová deska~~ ~~tl. 80 mm~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 20 mm
- bet. mazanina C25/30 se sítí KARI Q188 tl. 70 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny tl. 4 mm
- penetrační nátěr asfaltový
- betonová deska s KARI sítí Q188 tl. 100 mm
- štěrkový podsyp, fr. 16–32 tl. 60 mm

P03
- ~~dřevěné parkety~~ ~~tl. 22 mm~~
- sametový vinyl Flotex
- vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 10–20 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P04
- sametový vinyl Flotex Next, bez lepení tl. 15 mm
- renovované dřevěné parkety

P05
- ~~keramická dlažba do lepidla~~ ~~tl. 10 mm~~
- ~~vyrovnávací stěrka~~ ~~tl. 25 mm~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 10 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 25 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P06
- uzavírací nátěr
- hlazený cementový potěr s minerálním vsypem tl. 10 mm
- kontaktní můstek
- přebroušený stávající podklad + očištění

P07
- ~~betonová deska~~ ~~tl. 100 mm~~
- sametový vinyl Flotex tl. 5 mm
- 2x OSB deska tl. 18 mm P+D s vloženou PE separační fólií, vzájemně prošroubované tl. 36 mm
- dvojitý rošt z dřevěných hranolů 50x140 mm, horní rošt max. po 400 mm tl. 280 mm
- vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
- stávající podklad

P08
- ~~lamatová plovoucí podlaha~~ ~~tl. 14 mm~~
- ~~izolační fólie z pěnového PE~~ ~~tl. 5 mm~~
- ~~separační PE fólie~~
- dřevěné parkety, dub, vzor rybí kost tl. 21 mm
- lepidlo na parkety
- vyrovnávací stěrka tl. 10 mm
- přebroušený betonový podklad + očištění tl. 55 mm
- 2x asfaltový pás tl. 8 mm
- betonová deska tl. 60 mm

P09
- ~~PVC podlaha~~
- dřevěná plovoucí podlaha tl. 20 mm
- podkladní desky z dřevěných vláken tl. 5 mm
- separační PE fólie
- vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 2 mm
- přebroušený stávající podklad + očištění

P10
- ~~keramická dlažba~~ ~~tl. 10 mm~~
- samonivelační stěrka
- přebroušený stávající podklad + očištění

P11
- podlahový pororošt SP-34/38-30/2, mat. S235 JR, žárově pozinkováno tl. 30 mm
- konstrukce z ocel. profilů na sloupky v. 270 mm

P12
- uzavírací nátěr
- hlazená betonová mazanina s minerálním vsypem, vyztužená KARI sítí Q188 tl. 70 mm
- kontaktní můstek
- přebroušený stávající podklad + očištění

P13
- očištěná cihelná dlažba
- vápenné maltové lože

P14
- sametový vinyl Flotex tl. 5 mm
- 2x OSB deska tl. 18 mm P+D s vloženou PE separační fólií, vzájemně prošroubované tl. 36 mm
- dřevěná prkna na sraz tl. 35 mm
- dřevěné trámy 120x180 max. po 700 mm tl. 180 mm
- dřevěná nosná konstrukce podia

P15
- přebroušené stávající parkety

P16
- ~~stávající betonová podlaha~~
- sametový vinyl Flotex tl. 5 mm
- samonivelační stěrka tl. 10 mm
- betonová mazanina C25/30 s KARI sítí Q188 tl. 70 mm
- 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 8 mm
- penetrační nátěr asfaltový
- betonová deska s KARI sítí Q188 tl. 100
- štěrkový podsyp, fr. 16–32 s vloženou perforovanou plastovou hrubkou Ø50–70mm tl. 150

P17
- ~~stávající betonová podlaha~~
- keramická dlažba do lepidla tl. 15 mm
- betonová mazanina C25/30 s KARI sítí Q188 tl. 70 mm
- 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 8 mm
- penetrační nátěr asfaltový
- betonová deska s KARI sítí Q188 tl. 100
- štěrkový podsyp, fr. 16–32 s vloženou perforovanou plastovou hrubkou Ø50–70mm tl. 150

Poznámky:

Skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě. Případné odchylky zhotovitel nahlásí zpracovateli projektové dokumentace.

Kamenické prvky – opatřit ochranným krycím vápenným nátěrem (s výjimkou kamenných lavic v ambitu v barevnosti dle zvoleného barevného řešení. Větší mechanické defekty odborně kamenicky opravit pomocí vhodných plomb z přírodního či umělého kamene (dle velikosti defektu). Práce musí provádět zkušený kameník s pozitivně hodnocenou praxí při opravách podobných prvků v historických stavbách.

Lokální opravy krovu – stávající konstrukce střechy, obnova latování a nosných prvků na základě revize stavu střešního prostoru. Krov nad západním křídlem kvadratury (ob). Al bude řešen samostatně, odlišnou PD.

Komíny – odstranit suť v patě komína a vyčistit průduchy i sopouchy.

Legenda místností - suterén

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	SV. VÝŠKA [M]	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU STĚN	POZN.
0.01	Komerční prostor	28,27	1,30-2,40	-	P10		
0.02	Komerční prostor	22,74	2,61-2,83(1,45-2,00)	-	P10		
0.03	Komerční prostor	19,30	1,80-3,20	-	P10		
0.04	Komerční prostor	20,44	1,80-3,20	-	P10		
0.05	Komerční prostor - zázemí	6,44	2,00-3,50	-	P10		
0.06	Komerční prostor - WC	2,91	2,00-3,50	-	P10		
0.07	Sklad	18,28	2,60-3,90	bet. mazanina	P12		
0.08	Technická místnost	11,53	2,60-3,35	bet. mazanina	P12		
0.09	Technická místnost - elektro-rozvaděč	8,59	2,60-3,35	bet. mazanina	P12		
0.10	Technické zázemí	38,65	1,05-2,35(2,25-3,55)	cihelná dlažba	P13		očištěná dlažba z 3.10
0.11	Technické zázemí	20,38	2,00-3,20	bet. mazanina	P12		
0.12	Technické zázemí	19,32	2,20	bet. mazanina	P12		
0.13	Technické zázemí	74,44	2,00-3,65	bet. mazanina	P12		
0.14	Zádveří	17,35	2,30-3,70	keram. dlažba	P02		
0.15	Chodba	52,81	2,25-3,60	keram. dlažba	P02		
0.16	Chodba	34,03	4,00 (2,40)	keram. dlažba	P02		
0.17	WC - invalidé	3,68	3,55	keram. dlažba	P02	keram. obklad do v. 1,800	
0.18	WC - návštěvníci - ženy	16,22	2,60	keram. dlažba	P02	keram. obklad do v. 1,800	
0.19	WC - návštěvníci - muži	17,36	2,70	keram. dlažba	P02	keram. obklad do v. 1,800	
0.20	Úklid	2,76	3,55	keram. dlažba	P02	keram. obklad do v. 1,800	
0.21	Sklad	8,56	3,55	keram. dlažba	P02		
0.22	Výtah	3,40	-	-	-		
0.23	Schodiště - balkón	11,84	-	keram. dlažba	P02		
0.24	Šatna - návštěvníci	34,13	1,70-3,75	keram. dlažba	P02		
0.25	Šatna - orchestr muži	22,94	2,25-3,65	keram. dlažba	P02		
0.26	Šatna - orchestr ženy	8,11	4,0	keram. dlažba	P02		
0.27	Sklad - orchestr	52,46	4,0	keram. dlažba	P02		
0.28	Komora	3,66	-	keram. dlažba	P02		
0.29	Sál - hlediště	174,85	6,94	dřevěné parkety	P08		
0.30	Sál - jeviště	67,59	6,49	koberec	P14		
0.31	Komora	3,87	2,55	keram. dlažba	P02		
0.32	Chodba	8,77	2,05-2,55	keram. dlažba	P02		
0.33	Hala	23,56	2,25-3,55	keram. dlažba	P02		
0.34	Předsálí	81,90	2,45-3,80	keram. dlažba	P02		
0.35	Sklad	12,33	3,0 - 3,2	keram. dlažba	P02		
0.36	Chodba	6,05	3,0 - 3,2	keram. dlažba	P02		
0.37	WC - ženy	4,02	3,15	keram. dlažba	P02	keram. obklad do v. 1,800	
0.38	WC - muži	5,24	3,15	keram. dlažba	P02	keram. obklad do v. 1,800	
0.39	Chodba	14,69	2,60	keram. dlažba	P05		
0.40	Šatna - účinkující	13,78	2,65	dřev. plovoucí podl.	P09		
0.41	Šatna	14,96	2,60	dřev. plovoucí podl.	P09		
0.42	Sklad	5,51	2,60	dřev. plovoucí podl.	P09		
0.43	WC	3,68	2,60	keram. dlažba	P05	keram. obklad do v. 1,800	
0.44	Chodba - provozní vstup	9,57	1,55-2,15	keram. dlažba	P05		
	CELKEM	1030,97					

Legenda

- Stávající konstrukce
- Bouraně konstrukce
- Nové konstrukce
- Zdivo z bednících dílců BD 250, tl. 250mm Výplň beton C25/30 XC1, svislá výztuž 5xR10/bm při obou površích, 2xR8 v každé spáře.
- Zdivo z CP 290x140x65 – P 10-I (ČSN 72 2600) na vápennou maltu
- Konstrukce z monolitického ŽB (C25/30, XC4
- Zděné konstrukce z keramických tvárnic na systémovou maltu
- Zděné konstrukce z keramických tvárnic na systémovou maltu, výška 2400 mm
- SDK – 2xCW 50 s izolací tl. 2x 40 mm, dvojitě opláštěná akustickými deskami 2x 12,5mm, tl. 155 mm
- Zásyp zeminou, hutněný po vrstvách
- Drcené kamenivo, fr. 0–63
- Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 180 mm, $\lambda \leq 0,35$ W·m^{-1}·K^{-1}

±0,000 = 441,52 m.n.m. Bpv, S-JTSK

Projekt:
Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ

Adresa:
Kamenná, č. p. 219, Jánské náměstí č.p. 123, 260 350 02 Cheb

Číslo zakázky: 2019_018 — Datum: únor 2024

Stupeň: DSP

Část/Profese: D.1.1 Stavební část — Měřítko: 1:50

Název výkresu: **Půdorys 1.PP** — Číslo výkresu: 01

Objednatel:
město Cheb,
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Zodpovědný projektant:
Ing. David Kojan
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T:605741816 E:kojan@stoeckl.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. David Čeček
T:606777550 E:cesek@stoeckl.cz

Projektant:
Ing. arch. David Čeček
T:606777550 E:cesek@stoeckl.cz

Autor:
Ing.arch. Jaroslav Aust
autorizovaný architekt ČKA 04069
T:605524615 E:aust@stoeckl.cz

Atelier STOECKL s.r.o.
Jánské náměstí 7, Cheb 35002
T:354422635 E:atelier@stoeckl.cz
IČO:02099624 DIČ:CZ02099624

www.stoeckl.cz