

NÁZEV AKCE

PŘEMOSTĚNÍ TRATI SCHIRNDING-CHEB, ČERVENÝ MOST

OBJEDNATEL






MĚSTO CHEB
náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb



D 401

Souřadný systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. LEONARD ŠOPÍK, Ph.D.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR PLAŇANSKÝ	V.Z. 		
NAVRHL/VYPRACOVAL	ING. PETR FUSEK	V.Z. 		
KONTROLOVAL	ING. PAVEL SLIWKA			
KRAJ: KARLOVARSKÝ	OKRES: CHEB	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHEB	STUPEŇ	DVZ
NÁZEV OBJEKTU SO 401 PŘELOŽKY ING. SÍTÍ CHETES s.r.o.			DATUM	05/2025
			FORMÁT	A4 A4
			MĚŘÍTKO	-
			Č. ZAKÁZKY	2025-04-01
			ARCHIVNÍ Č.	
NÁZEV PŘÍLOHY VÝKAZ VÝMĚR			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 05

KALKULACE

Akce: Přemostění trati Schirnding-Cheb

Část: S0401 - Veřejné osvětlení

20.05.2025

ELEKTRO EURON spol.s.r.o.



IČO: 49192876

DIČO: CZ-49192876

č.ú. 27608-331/0100 KB Cheb

		jedn.	výměra	dodávka	celkem dod.	montáž	celkem mont.
1	svítidlo NODNS050KC2W 31W 4200lm 2700K	ks	4		0,00 Kč		0,00 Kč
2	svítidlo NODNS030KC2W 18W 2600lm 2700K	ks	1		0,00 Kč		0,00 Kč
3	Stožár K8 133/89/60	ks	5		0,00 Kč		0,00 Kč
4	Výložník 1500	ks	4		0,00 Kč		0,00 Kč
5	Výložník 1000	ks	1		0,00 Kč		0,00 Kč
6	Stožárová výzbroj SV-6.16.4	ks	5		0,00 Kč		0,00 Kč
7	CYKY-J 4x10	m	210		0,00 Kč		0,00 Kč
8	CYKY-J 3x1,5	m	60		0,00 Kč		0,00 Kč
9	Kopoflex 90	m	25		0,00 Kč		0,00 Kč
10	Pásovina FeZn 30/4	m	190		0,00 Kč		0,00 Kč
11	Folie	m	180		0,00 Kč		0,00 Kč
12	Kabelová spojka 4x10	ks	1		0,00 Kč		0,00 Kč
13	Demontáž stávajícího stožáru	ks	2		0,00 Kč		0,00 Kč
14	Demontáž svítidla	ks	2		0,00 Kč		0,00 Kč
15	Bourání betonu	m3	2		0,00 Kč		0,00 Kč
16	Vytyčení stožáru	ks	5		0,00 Kč		0,00 Kč
17	Výkop jamy pro stožár	ks	5		0,00 Kč		0,00 Kč
18	Základ pro stožár	ks	5		0,00 Kč		0,00 Kč
19	Betonová směs	m3	4		0,00 Kč		0,00 Kč
20	Hloubení kab.rýh š 35 hl 85	m	165		0,00 Kč		0,00 Kč
21	Hloubení kab.rýh š 50 hl 115	m	15		0,00 Kč		0,00 Kč
22	Hloubení rýhy pro pásek 10x10	m	180		0,00 Kč		0,00 Kč
23	Pískování	m	180		0,00 Kč		0,00 Kč
24	Zához kab.rýh š 35 hl 85	m	165		0,00 Kč		0,00 Kč
25	Zához kab.rýh š 50 hl 115	m	15		0,00 Kč		0,00 Kč
26	Zához rýhy pro pásek 10x10	m	180		0,00 Kč		0,00 Kč
27	Písek	m3	14		0,00 Kč		0,00 Kč
28	Elektrorevize	kpl	1		0,00 Kč		0,00 Kč
29	Geodetické zaměření	m	180		0,00 Kč		0,00 Kč
30	DSPS	kpl	1		0,00 Kč		0,00 Kč
31	Doprava	kpl	1		0,00 Kč		0,00 Kč
32	Skládkovné	kpl	1		0,00 Kč		0,00 Kč
33	Provizorní napojení VO během stavby	kpl	1		0,00 Kč		0,00 Kč
34							
35	celkem				0,00 Kč		0,00 Kč
36	cena celkem bez DPH						0,00 Kč
37							
38							
39							
40							