



- STAVEBÍ ÚPRAVY: DEMONTÁŽE
- odpojení instalací vodovodu, kanalizace, elektroinstalací
  - demontáž světel, demontáž tabule, tabule na pojezdech, vestavěné skříně
  - demontáže parapetů nad radiátory a krytů radiátorů
    - -lamino/dřevotřískový pás. ocel.
  - demontáž umyvadla 1x, přípojných instalací
    - a bourání bělinových obkladů cca 3,0m2
  - bourání ocelových zárubní 2x
  - vybourání obezdění přípojných míst pro instalace, vybourání niky pro osazení RE
  - oškrabání emailových nátěrů soklů v=1,5m
  - oškrabání starých vrstev maleb
  - sejmutí PVC 2 vrstvy, prověření skladby konstrukcí podlahy - ŠPP
    - předpoklad výskytu asfaltového lepidla na betonové mazanině-oškrabání lepidla
  - sejmutí PVC - SCHODIŠTĚ+ CHODBA
    - předpoklad výskytu asfaltového lepidla na betonové mazanině-oškrabání lepidla
    - vybourání keramické dlažby - CHODBA, celý rozsah vč. kabinetu družiny
    - dlažba je nesoudržná, odloupaná, poškozená
  - instalační rýhy pro vedení v podlahách a stěnách
  - demontáž litinových žebrových radiátorů, očištění a odmaštění
  - demontáž prosklené stěny v dřevěném rámu-do kabinetu na konci chodby

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE-ŽB PANELOVÉ, ZDĚNÉ
  - DOZDÍVKY CIHELNÉ/POROBETONOVÉ NA LEPIDLO
  - BOURÁNÍ CIHELNÝCH KONSTRUKCÍ

S.T.O. <b>Valdštejnova 20</b> Cheb 350 02		zpracoval: <b>MgA. Hana Fischerová</b> iČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 artmodul@email.cz		odpovědný projektant: <b>MgA. Hana Fischerová</b> ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě	
MÍSTO STAVBY		MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘIHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , iČ: 00253979		datum: <b>11/2021</b> stupeň: <b>DSP+PDPS</b> číslo: <b>D.1.04A</b>	
OBJEKT		6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ST.P.Č 4231- OBJEKT DRUŽINY A JÍDELNY		číslo: <b>1:50</b>	
ČÁST		2.NP - ŠKOLSKÉ PEGAGOGICKÉ PRACOVNÍSTĚ		číslo: <b>1:50</b>	
VÝKRES		2.NP - PŮDORYS DOTČENÝCH PLOCH - STÁVAJÍCÍ STAV		číslo: <b>1:50</b>	